

PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B "COPRASA" RELATIVAS A LA PARCELA "J.A. 8,13/1" DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO

EMPLAZAMIENTO:

Parcela JA.8.13/1

BURGOS

PROPIEDAD:

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

- 1.1 M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríoglas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria	1,78
Mano de obra.....	4,53
Costes indirectos	0,32
Suma la partida.....	6,63

TOTAL PARTIDA 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 1.2 M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y preparación de la superficie resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Materiales	0,14
Maquinaria	3,09
Mano de obra.....	1,30
Costes indirectos	0,23
Suma la partida.....	4,76

TOTAL PARTIDA 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 1.3 Tn. de Transporte de escombros mezclados o sucios a gestor autorizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Materiales	10,00
Maquinaria	1,89
Costes indirectos	0,60
Suma la partida.....	12,49

TOTAL PARTIDA 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

- 2.1 Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectación, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de la excavación. Terminado.

Maquinaria	1,78
Mano de obra.....	0,65
Costes indirectos	0,13
Suma la partida.....	2,56

TOTAL PARTIDA 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 2.2 Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones del entorno de la obra, incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Maquinaria	5,68
Mano de obra.....	0,18
Costes indirectos	0,30
Suma la partida.....	6,16

TOTAL PARTIDA 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

- 2.3 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Materiales	8,97
Maquinaria	3,75
Mano de obra.....	0,18
Costes indirectos	0,66
Suma la partida.....	13,56

TOTAL PARTIDA 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
2. 4	M3 de Transporte de material procedente de las excavación a vertedero autorizado en zonas de difícil acceso, incluso canon de vertido, medido según sección tipo sin esponjamiento.		
	Materiales	1,00	
	Maquinaria	4,69	
	Costes indirectos	0,28	
	Suma la partida.....	5,97	
	TOTAL PARTIDA		5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

- 3.1 M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.

Materiales	25,09
Maquinaria	4,11
Mano de obra.....	0,87
Costes indirectos	1,52
Suma la partida.....	31,59

TOTAL PARTIDA 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 3.2 m2 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Materiales	11,28
Mano de obra.....	2,07
Costes indirectos	0,68
Suma la partida.....	14,03

TOTAL PARTIDA 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

- 3.3 Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas.terminada.

Materiales	15,34
Mano de obra.....	2,07
Costes indirectos	0,88
Suma la partida.....	18,29

TOTAL PARTIDA 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

3. 4 Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm. de 17cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas.terminada.

Materiales	15,34
Mano de obra.....	2,07
Costes indirectos	0,88
Suma la partida.....	18,29

TOTAL PARTIDA 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

3. 5 Pavimento continuo de caucho, color a determinar en obra por la dirección facultativa, para una altura libre de caída entre 0,60 y 2,00m con espesor suficiente para cumplimiento de la normativa UNE-EN 1177, sobre revestimiento de superficie de zonas de juegos absorbentes al impacto. Totalmente terminado.

Materiales	88,51
Mano de obra.....	12,95
Costes indirectos	5,14
Suma la partida.....	106,60

TOTAL PARTIDA 106,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

3. 6 M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm., 20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, relleno cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatación cada 25m2. Totalmente terminado

Materiales	25,50
Mano de obra.....	11,69
Costes indirectos	1,88
Suma la partida.....	39,07

TOTAL PARTIDA 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.7 Pavimento formado por losa granítica clases UNE UT-11T-B-I según Norma UNE-EN 13748-2, de 60x40x6,0 cm. o 20x20x6,0 cm , acabado abujardado mecánico o granallado, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado

Materiales	21,56
Mano de obra.....	11,69
Costes indirectos	1,69
Suma la partida.....	34,94

TOTAL PARTIDA 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 3.8 M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón (rojo o negro) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación, recebado de juntas. Totalmente terminado.

Materiales	10,74
Mano de obra.....	9,71
Costes indirectos	1,04
Suma la partida.....	21,49

TOTAL PARTIDA 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 3.9 M.I. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm. de anchura, junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/X0 vibrado, incluso excavación necesaria, re-juntado y limpieza.

Materiales	11,09
Mano de obra.....	3,44
Costes indirectos	0,73
Suma la partida.....	15,26

TOTAL PARTIDA 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.10 M.I. de Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso excavación manual, cimiento de hormigón HM-20/P/X0 y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	6,24
Mano de obra.....	8,64
Costes indirectos	0,76
Suma la partida.....	15,64

TOTAL PARTIDA 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 3.11 Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10x100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	16,72
Maquinaria	0,04
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	1,07
Suma la partida.....	22,17

TOTAL PARTIDA 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

- 3.12 Bordillo de granito para jardín, acabado abujardado en sus caras vistas, de 25x8x100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 con refuerzo de hormigón en lado del jardín, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	17,32
Mano de obra.....	8,41
Costes indirectos	1,30
Suma la partida.....	27,03

TOTAL PARTIDA 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.13 M/2 de Pavimento de celosía de hormigón prefabricado, totalmente colocado.

Materiales	22,00
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	1,32
Suma la partida.....	27,66

TOTAL PARTIDA 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 3.14 Pavimento calizo permeable, sobre zahorra existente, a base de grava y arena caliza según pliego y estabilizador (6kg/tn) ejecutada en tongadas de 4cm de espesor según Pliego de prescripciones técnicas, incluso escarificado, preparación y riego de superficie existente, extendido de la mezcla de suelo con estabilizante, completamente terminado, incluso protección mientras dure el curado.

Materiales	164,68
Maquinaria	15,76
Mano de obra.....	3,48
Costes indirectos	9,31
Suma la partida.....	193,23

TOTAL PARTIDA 193,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

- 3.15 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12) , con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Materiales	51,89
Maquinaria	18,72
Mano de obra.....	3,23
Costes indirectos	3,74
Suma la partida.....	77,58

TOTAL PARTIDA 77,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.16 Tm. Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20) , con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente terminado.

Materiales	52,19
Maquinaria	14,20
Mano de obra.....	1,62
Costes indirectos	3,44
Suma la partida.....	71,45

TOTAL PARTIDA 71,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 3.17 M2 de Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg por m² de emulsión C50BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección de bordillos. Terminado.

Materiales	0,15
Maquinaria	0,18
Mano de obra.....	0,08
Costes indirectos	0,02
Suma la partida.....	0,43

TOTAL PARTIDA 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 3.18 m2 Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m² de emulsión C60B3 ADH, incluso protección de bordillos. Terminado.

Materiales	0,19
Maquinaria	0,04
Mano de obra.....	0,10
Costes indirectos	0,02
Suma la partida.....	0,35

TOTAL PARTIDA 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
3.19	Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de granito de 80 x 40 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div>346,86</div> <div>16,18</div> <div>18,37</div> <div>381,41</div>	
	TOTAL PARTIDA		381,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

- 4.1 m. de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.

Materiales	13,04
Maquinaria	6,04
Mano de obra.....	9,75
Costes indirectos	1,46
Suma la partida.....	30,29

TOTAL PARTIDA 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

- 4.2 m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.

Materiales	27,48
Maquinaria	6,63
Mano de obra.....	9,75
Costes indirectos	2,22
Suma la partida.....	46,08

TOTAL PARTIDA 46,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

4. 3 Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PE-AD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico. Las acometidas se realicen in situ mediante clips elastoméricos, a definir en número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Excluida la obra civil.

Materiales	615,00
Maquinaria	11,28
Mano de obra.....	87,75
Costes indirectos	36,13
Suma la partida.....	750,16

TOTAL PARTIDA 750,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

4. 4 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,21
Maquinaria	1,77
Mano de obra.....	1,95
Costes indirectos	0,20
Suma la partida.....	4,13

TOTAL PARTIDA 4,13

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.		
4. 5	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.		
	Materiales	11,50	
	Maquinaria	2,95	
	Mano de obra.....	2,26	
	Costes indirectos	0,84	
	Suma la partida.....	17,55	
	TOTAL PARTIDA		17,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.		
4. 6	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.		
	Materiales	5,40	
	Maquinaria	0,18	
	Costes indirectos	0,28	
	Suma la partida.....	5,86	
	TOTAL PARTIDA		5,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.		
4. 7	ud. Sumidero sifónico según normalización con marco y rejilla abatible de fundición, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cañón prefabricado FCK 40 N/mm ² , y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado.		
	Materiales	237,79	
	Mano de obra.....	43,40	
	Costes indirectos	14,22	
	Suma la partida.....	295,41	
	TOTAL PARTIDA		295,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.		
4. 8	Ud. de Sumidero y colocación de sumidero sifónico desmontable de pvc 20*20 cm. a colocar bajo el solado, incluso protección con geotextil y conexión a red o sumidero de hormigón.		

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Materiales	54,72	
	Mano de obra.....	32,74	
	Costes indirectos	4,43	
	Suma la partida.....	91,89	
TOTAL PARTIDA			91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

4. 9 Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad anti-levantamiento y antirruído, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujeción de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

Materiales	318,17	
Mano de obra.....	15,27	
Costes indirectos	16,87	
Suma la partida.....	350,31	
TOTAL PARTIDA		350,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

- 4.10 Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x15x150 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruído, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujeción de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

Materiales	169,92	
Mano de obra.....	15,27	
Costes indirectos	9,37	
Suma la partida.....	194,56	
TOTAL PARTIDA		194,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

- 5.1 Decodificador para cable señal de 2 hilos, tipo Rainbird, totalmente colocado con electroválvula.

Materiales	68,95
Mano de obra.....	8,83
Costes indirectos	3,94
Suma la partida.....	81,72

TOTAL PARTIDA 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 5.2 Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.

Materiales	4,10
Mano de obra.....	2,17
Costes indirectos	0,32
Suma la partida.....	6,59

TOTAL PARTIDA 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 5.3 Tubería de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales	5,08
Mano de obra.....	2,17
Costes indirectos	0,37
Suma la partida.....	7,62

TOTAL PARTIDA 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
5. 4	Tuberia de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.		
	Materiales	6,65	
	Mano de obra.....	3,48	
	Costes indirectos	0,51	
	Suma la partida.....	10,64	
	TOTAL PARTIDA		10,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.		
5. 5	Electroválvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2" totalmente colocada y solenoide de 9V		
	Materiales	132,68	
	Mano de obra.....	6,62	
	Costes indirectos	7,05	
	Suma la partida.....	146,35	
	TOTAL PARTIDA		146,35
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.		
5. 6	Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcance, conexión a la red de 1/2", con muelle retráctil y filtro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.		
	Materiales	4,84	
	Mano de obra.....	5,21	
	Costes indirectos	0,51	
	Suma la partida.....	10,56	
	TOTAL PARTIDA		10,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.		
5. 7	Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado.		
	Materiales	4,66	
	Mano de obra.....	0,43	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Costes indirectos	0,26	
	Suma la partida.....	5,35	

TOTAL PARTIDA 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 5.8 Entronque a la red de Alumbrado Público para conexión de electroválvulas de riego, totalmente instalado y funcionando.

Materiales	30,28
Mano de obra.....	129,88
Costes indirectos	8,10
Suma la partida.....	168,26

TOTAL PARTIDA 168,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

- 5.9 Acometida a la red general existente. Terminada y probada.

Materiales	46,22
Suma la partida.....	46,22

TOTAL PARTIDA 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

- 5.10 Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en "T", válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo belgicast DN-100 PN-16 en comienzo y final de acometida, tal como se indica en los planos de detalle, filtro desmontable DN-100 de apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-100 PN-16, desagüe a red de saneamiento incluso arqueta semienterrada, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de 4cm. de poliuretano en paredes, techo y puertas, garantizando una temperatura mínima de 5º, instalando un radiador si fuera necesario, colocado sobre solera de HM-20/P/30//Ib, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición según normalización del ayuntamiento, incluso excavación de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a vertedero. Totalmente terminado, instalado y probado.

Suma la partida.....	1.160,00
----------------------	----------

TOTAL PARTIDA 1.160,00

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS.

- 5.11 Trabajos de búsqueda y localización de la red de riego existente, incluso el cableado necesario desde el programador existente hasta las nuevas electroválvulas.

Suma la partida..... 850,00

TOTAL PARTIDA 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS.

- 5.12 Sistema de riego radicular consistente en carcasa circular construida en polímero plástico de alta densidad con inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tubería, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado.

Materiales 47,49
Mano de obra..... 2,17
Costes indirectos 2,51
Suma la partida..... 52,17

TOTAL PARTIDA 52,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

- 6.1 Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición dúctil de cierre estanco, con sellado de hormigón anti-robo. Enfoscada y totalmente terminada.

Materiales	183,13
Mano de obra.....	97,65
Costes indirectos	14,21
Suma la partida.....	294,99

TOTAL PARTIDA 294,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 6.2 M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.

Materiales	15,80
Mano de obra.....	3,91
Costes indirectos	0,99
Suma la partida.....	20,70

TOTAL PARTIDA 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

- 6.3 M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.

Materiales	13,65
Mano de obra.....	3,91
Costes indirectos	0,89
Suma la partida.....	18,45

TOTAL PARTIDA 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

6. 4 M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm², de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.

Materiales	3,97
Mano de obra.....	0,11
Costes indirectos	0,21
Suma la partida.....	4,29

TOTAL PARTIDA 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

6. 5 M.I. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm², para la red de tierra. Totalmente instalado

Materiales	2,86
Mano de obra.....	0,87
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,91

TOTAL PARTIDA 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

6. 6 Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Totalmente instalada y comprobada.

Materiales	10,22
Mano de obra.....	6,51
Costes indirectos	0,84
Suma la partida.....	17,57

TOTAL PARTIDA 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

6. 7 Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm² de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Materiales	23,22	
	Mano de obra.....	78,12	
	Costes indirectos	5,13	
	Suma la partida.....	106,47	
TOTAL PARTIDA			106,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

- 6.8 Columna 6 m. tipo Jovir, fabricadas en acero al carbono S275Jr según UNE-EN 10025 y fabricación conforme a la norma UNE EN 40-5 y galvanizadas por inmersión en caliente. Fustes cilíndrico de sección circular. Con placa base, cerco de refuerzo y cuatro cartelas. La unión entre la placa base y la cimentación se realizará mediante cuatro pernos de acero. Totalmente instalada.

Materiales	529,18	
Mano de obra.....	23,87	
Costes indirectos	27,98	
Suma la partida.....	581,03	
TOTAL PARTIDA		581,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS.

- 6.9 Ud. de Luminaria tipo Metronomis LED Cone Fluid (BDS 670 LED JB/730 I MDS 5000 lm) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de policarbonato, reforzada contra UV, grado de hermeticidad IP66, 3000 K, potencia 30W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

Materiales	917,06	
Mano de obra.....	64,72	
Costes indirectos	49,68	
Suma la partida.....	1.031,46	
TOTAL PARTIDA		1.031,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 6.10 ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO, formada por cable tres conductores más neutro, tipo RV 0,6/1 KV unipolar de Aluminio, de 50 mm² de sección, incluso montaje bajo tubo de PVC corrugado de 160 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada. Incluso empalme con línea existente.

Suma la partida.....	20,85
----------------------	-------

Código	Descripción	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA			20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 6.11 Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación para aumento de la potencia a un total de 20.780 W, para la potencia total instalada tras la reforma.

Suma la partida..... 1.000,00

TOTAL PARTIDA 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.

- 6.12 Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos.

Suma la partida..... 1.553,40

TOTAL PARTIDA 1.553,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 7: JARDINERÍA

- 7.1 Siembra de césped en superficies menores de 100 m², con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubre-siembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales	3,40
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,58

TOTAL PARTIDA 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 7.2 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.

Maquinaria	0,11
Mano de obra.....	1,30
Costes indirectos	0,07
Suma la partida.....	1,48

TOTAL PARTIDA 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 7.3 M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparación de la superficie existente mezclando compost procedente del ecoparque de Burgos (2kg/m² en 25cm.), extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado.,

Materiales	5,53
Maquinaria	3,59
Mano de obra.....	0,86
Costes indirectos	0,51
Suma la partida.....	10,49

TOTAL PARTIDA 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 7.4 Compost procedente del Ecoparque de Burgos, en una dotación de 2 kg/m², extendida y completamente acabada.

Materiales	0,26
Costes indirectos	0,02
Suma la partida.....	0,28

Código	Descripción	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA			0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

7. 5 Arce (Acer Saccharinum) de 14/16 cm. de circunferencia, colocado en jardines.

Materiales	78,00
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	4,17
Suma la partida.....	86,51

TOTAL PARTIDA 86,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

7. 6 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16/18 cm. de circunferencia, colocado en jardines.

Materiales	180,00
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	9,33
Suma la partida.....	193,67

TOTAL PARTIDA 193,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

7. 7 Ciprés Sempervirens (Cupressus Sempervirens) de 200/250 cm. de altura, colocado en jardines.

Materiales	86,00
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	4,58
Suma la partida.....	94,92

TOTAL PARTIDA 94,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

7. 8 Ginkgo Biloba Fastigiata Blagon suministrado en contenedor de 130l de 350 a 400 cm de altura y plantación de hoyo , incluso apertura del mismo con los medios adecuados, abonado y primer riego.

Materiales	1.010,00
Mano de obra.....	13,02
Costes indirectos	51,77
Suma la partida.....	1.074,79

Código	Descripción	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA			1.074,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 7.9 Aucuba Japonica (Aucuba Japonica Thumb) de 60/80 cm. de altura, colocado en jardines.

Materiales	10,22
Mano de obra.....	0,43
Costes indirectos	0,54
Suma la partida.....	11,19

TOTAL PARTIDA 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

- 7.10 Libocedro (Calocedrus Decurrens) de 175/200 cm. de altura, colocado en jardines.

Materiales	33,06
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	1,90
Suma la partida.....	39,30

TOTAL PARTIDA 39,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

- 7.11 Abedul Blanco (Betula Pendula verrucosa) de 14/16 cm. de circunferencia, colocado en jardines.

Materiales	16,83
Mano de obra.....	4,34
Costes indirectos	1,07
Suma la partida.....	22,24

TOTAL PARTIDA 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 8: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

- 8.1 Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con capacidad de 50 litros, cestillo interior realizado en polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo con caracter antivandalico, medidas alto 880 x ancho 440 x fondo 330 mm, incluso fleje para anclaje y logo del Ayuntamiento de Burgos.

Material	350,00
Mano de obra	21,70
Costes indirectos	18,80
Suma la partida	390,50

TOTAL PARTIDA 390,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

- 8.2 Suministro y montaje de banco de 1,80m. modelo Neobarcino o similar, bancada con apoyabrazos de fundición dúctil, asiento y respaldo formado por madera maciza de 35 mm de grosor de madera tropical tratada con protector Lingnus, tornillería de anclajes a los listones de acero inoxidable, anclado mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pavimento y resina epoxi.

Material	434,00
Mano de obra	43,40
Costes indirectos	24,16
Suma la partida	501,56

TOTAL PARTIDA 501,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 8.3 Conjunto de juego consistente en mini red ancha de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.

Material	11.916,53
Maquinaria	9,62
Mano de obra	1.555,50
Costes indirectos	682,17
Suma la partida	14.163,82

TOTAL PARTIDA 14.163,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
8.4	Balancín tipo "Hopper" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.		
	Materiales	3.121,02	
	Maquinaria	9,62	
	Mano de obra.....	179,61	
	Costes indirectos	167,51	
	Suma la partida.....	3.477,76	
	TOTAL PARTIDA	3.477,76	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.		
8.5	Muelle tipo "Corredor" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.		
	Materiales	1.125,51	
	Maquinaria	9,62	
	Mano de obra.....	135,45	
	Costes indirectos	64,29	
	Suma la partida.....	1.334,87	
	TOTAL PARTIDA	1.334,87	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.		
8.6	Conjunto de juego consistente en una torre de juego con red de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.		
	Materiales	12.996,53	
	Maquinaria	9,62	
	Mano de obra.....	341,10	
	Costes indirectos	675,38	
	Suma la partida.....	14.022,63	
	TOTAL PARTIDA	14.022,63	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.		
8.7	Balancín tipo "Soporte" de la marca Kompan o similar, según planos, totalmente instalado.		
	Materiales	585,51	
	Maquinaria	9,62	
	Mano de obra.....	180,60	
	Costes indirectos	39,25	
	Suma la partida.....	814,98	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 814,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

8. 8 Ud. Certificación de las áreas de juegos, zona mayores y zona pequeños.

Materiales	409,50
Suma la partida.....	409,50

TOTAL PARTIDA 409,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

8. 9 Ud. de Cartel indicativo del Area de Juegos, surface, Medidas 60x40 cm. según modelos homologados, incluso transporte, totalmente instalado.

Materiales	235,00
Mano de obra.....	30,38
Costes indirectos	13,43
Suma la partida.....	278,81

TOTAL PARTIDA 278,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

- 8.10 Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabricado en fundición , con doble capa de pintura tipo oxirón negro forja, incluso, caño, filtro, pedestal de hormigón, automatizada con pulsador de pie con temporizador, incluso arqueta 40x40, válvula de cierre elástico. Montado y probado. Totalmente conectada a la red de abastecimiento y saneamiento y en servicio.

Materiales	1.323,32
Mano de obra.....	75,95
Costes indirectos	70,81
Suma la partida.....	1.470,08

TOTAL PARTIDA 1.470,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
8.11	Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.		
	Materiales	149,45	
	Mano de obra.....	19,53	
	Costes indirectos	8,55	
	Suma la partida.....	177,53	
	TOTAL PARTIDA		177,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.		
8.12	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, para la colocación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mediante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.		
	Materiales	113,86	
	Maquinaria	21,75	
	Mano de obra.....	17,36	
	Costes indirectos	7,74	
	Suma la partida.....	160,71	
	TOTAL PARTIDA		160,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.		
8.13	Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m. , con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.		
	Suma la partida.....	1.199,00	
	TOTAL PARTIDA		1.199,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS.		

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 8.14 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigraffiti, i/p.p. , tornillería, totalmente colocada.

Materiales	24,00
Mano de obra.....	14,01
Costes indirectos	1,92
Suma la partida.....	39,93

TOTAL PARTIDA 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 8.15 Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada.

Materiales	3,34
Mano de obra.....	11,74
Costes indirectos	0,76
Suma la partida.....	15,84

TOTAL PARTIDA 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD

9.1 UD. de Seguridad y Salud según E.S. y S.

Suma la partida..... 3.974,43

TOTAL PARTIDA 3.974,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 10: GESTIÓN DE RESIDUOS


10.1 Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.

Suma la partida..... 577,28

TOTAL PARTIDA 577,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

EL AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387