

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
CAPÍTULO 1 POLÍGONO INDUSTRIAL - AVDA. ALCALDE MARTÍN COBOS (FASE V)		
SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		
1.01.01	ud Tala de árbol Tala de arbol, de cualquier diámetro, incluso arranque del tocón y tranporte a vertedero. TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	32,68
1.01.02	m Demolición del conjunto bordillo y rigola Demolición de conjunto de bordillo y rigola, incluso transporte de los productos resultantes a lugar de acopio para su posterior valorización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CUATRO EUROS con VENTISIETE CÉNTIMOS.	4,27
1.01.03	m2 Desbroce y excavación de tierra vegetal Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de material obtenido para su posterior reutilización. CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	0,48
1.01.04	m2 Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm. Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y compactación de la misma. CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	4,47
1.01.05	m2 Demolición de aceras hasta 40 cm. Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríoglas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	5,58
1.01.06	m2 Demolición de solado de hormigón en acceso a fabricas Demolición de pavimentos de hormigón en accesos a fábricas, de un espesor de hasta 40 cm., hormigón en masa o armado, incluso corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	7,55
1.01.07	m2 Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado. SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	0,69

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.01.08	m3 Demolición macizos hormigón medios manuales Demolición de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.	57,32
1.01.09	m3 Demolición macizos de hormigón medios mecánicos Demolición de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	36,71
1.01.10	ud Demolición de sumidero Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado. CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	52,63
1.01.11	m Demolición de tubería de saneamiento existente Demolición de tubería de saneamiento existente, de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión de escombros. Terminado. ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	11,74
1.01.12	m Demolición tubería de abastecimiento existente Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión. TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	13,52
1.01.13	m Demolición tubería de riego existente Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión. DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.	2,42
1.01.14	ud Demolición de pozo de registro Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro completo a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado. SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	74,17

CUADRO DE PRECIOS 1

REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.01.15	ud Demolición de arqueta Demolición de arqueta existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, totalmente terminado. TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	13,89
1.01.16	m Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio Demolición de canalización de red de energía eléctrica, alumbrado o telecomunicaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero o gestor de residuos autorizado. NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	9,30
1.01.17	m Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el mantenimiento del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado. VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.	22,22
1.01.18	ud Arrancado de soporte Arrancado de soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, carga y transporte a gestor de residuos autorizado. TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.	13,19
1.01.19	ud Desmontaje de punto de luz existente Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conductores y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización. OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	83,33
1.01.20	ud Traslado de contenedor Retirada, almacenamiento y traslado de contenedor municipal de residuos (orgánicos, plásticos, vidrio o papel) a nuevo emplazamiento a determinar por Dirección de Obra. Terminado. CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	46,56
1.01.21	ud Traslado base de hormigón de contenedores Retirada, almacenamiento y traslado de base de hormigón (aprox. 4,05x2,00 m.) de contenedores para la ubicación de ellos sobre esta, traslado desde la ubicación actual, bien sea en obra o almacenes municipales hasta lugar de empleo a determinar por Dirección de Obra. Totalmente terminado. SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	62,36

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.01.22	ud Taladro de 125 mm. en muro de hormigón armado (30-45 cm.) Taladro de 125 mm. de diámetro en muro de hormigón, mampostería, fábrica de ladrillo, etc... de 30 a 45 cm. de espesor, totalmente ejecutado. CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	106,71
1.01.23	ud Desmontaje y retirada de cartel Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén municipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado. SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	78,38
1.01.24	t Machaqueo de material procedente de la demolición Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de materiales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos salidas de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El precio incluye la instalación y desmontaje de los equipos, la elaboración de documentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente. TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	3,04
1.01.25	m3 Terraplén o rellenos (préstamo) Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado. CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	4,71
1.01.26	m3 Terraplén o relleno con material procedente de obra Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o demoliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado. TRES EUROS con UN CÉNTIMO.	3,01
1.01.27	t Transporte a gestor autorizado escombros limpio con camión 16 t Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes. OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	8,29

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 1.02 FIRMES Y PAVIMENTOS

APARTADO 1.02.01 SUBBASES Y BASES

1.02.01.01	m3	Base granular de productos procedentes del machaqueo	4,36
------------	----	---	-------------

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA 0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material desde la instalación de machaqueo.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

1.02.01.02	m3	Base granular zahorra artificial ZA 0/32	19,93
------------	----	---	--------------

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

1.02.01.03	m2	Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.)	11,07
------------	----	---	--------------

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

1.02.01.04	m2	Base solera de hormigón HM-20 (e=15 cm.)	13,37
------------	----	---	--------------

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

APARTADO 1.02.02 BORDILLOS Y RIGOLAS

1.02.02.01	m	Bordillo recto de granito (25x15 cm.)	33,31
------------	---	--	--------------

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., según planos, incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

1.02.02.02	m	Bordillo curvo de granito (25x15 cm.)	41,19
------------	---	--	--------------

Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

1.02.02.03	m	Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1 (20x14 cm.)	13,58
------------	---	---	--------------

Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimientado de hormigón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
1.02.02.04	m	Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) recto Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., recto, incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb, refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	25,05
1.02.02.05	m	Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) curvo Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb, refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.	31,51
1.02.02.06	m	Bordillo granito recto (20x10 cm.) encintados Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	20,17
1.02.02.07	m	Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor) Rigola de hormigón fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	14,33
1.02.02.08	m	Bordillo recto de granito de 25x15 cm. trapezoidal serrado recto Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.	33,21

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 1.02.03 MEZCLAS BITUMINOSAS			
1.02.03.01	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado. CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	56,62
1.02.03.02	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S (S-20) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente terminado. CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.	50,81
1.02.03.03	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G (G-25) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 base G (G-25), con calizo, en capa base, incluso cortes de juntas. Totalmente terminada. CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	47,97
1.02.03.04	m2	Riego de imprimación (1 Kg/m²) Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección de bordillos. Totalmente terminado. TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	0,38
1.02.03.05	m2	Riego de adherencia (0,5 Kg/m²) Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión C60B3 ADH, incluso protección de bordillos. Totalmente terminado. TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	0,33
1.02.03.06	m2	Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en Caliente, tipo D-12, (AC 16 Surf) , en capa de rodadura de 6 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante bituminoso 60/70. Colorante mediante óxido de hierro Bayferrox 130A ó similar. No incluido riego adherencia C60B3 ADH ó de imprimación C60BF4 IMP. Medida la superficie ejecutada. TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.	37,02

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
APARTADO 1.02.04 PAVIMENTOS		
1.02.04.01	m2 Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) marcado UT-7T-B-I Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles, asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25 m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado. VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	20,64
1.02.04.02	m2 Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) marcado UT-7T-B-I Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25 m2, rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado. VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.	21,18
1.02.04.03	m2 Pavimento de hormigón en aceras (HF 4,5 - 15 cm.) con fibras Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado. DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	17,97
1.02.04.04	m2 Pavimento de hormigón en acceso a naves (HF-4,5 - 20 cm.) Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm., consistencia plástica y tipo de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la tensión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO 5079:1996), de 20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado. VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	23,07
1.02.04.05	m2 Pavimento de hormigón en aparcamientos (HF-4,5 - 15 cm.) Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la tensión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO 5079:1996), de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, pasadores y barras de unión, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado. DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	17,97

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.02.04.06	m2 Pavimento de adoquín granito cizalla (20x10x6 cm.) Pavimento de adoquín de piedra de granito cortado con cizalla (20x10x6 cm.), sobre 4 cm de espesor de mortero de agarre M-7,5, para asiento y enlechado de juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 (no incluida), incluso recebado de juntas con mortero elástico de altas prestaciones tipo Mapei base de cemento o equivalente, nivelado según pendientes de proyecto y totalmente terminado según planos. VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	20,30
APARTADO 1.02.05 ZONAS AJARDINADAS		
1.02.05.01	m2 Siembra césped en sup<100 m2 Siembra de césped con mezcla de semilla a definir por la Dirección de Obra, (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte. TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	3,57
1.02.05.02	m2 Laboreo del terreno Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30 m. mediante rotobateado, escarificado o cavado. Terminado. UN EURO con DIECIOCHO CÉNTIMOS.	1,18
1.02.05.03	m3 Tierra vegetal (8% materia orgánica) Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparación de la superficie, extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado., DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	10,29
1.02.05.04	m2 Preparación mecanizada del terreno Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada del rotavator, en una profundidad mínima de 25 cm., incluso perfilado, refino de las superficies, homogeneización final y despedregado. TREINTA Y UN CÉNTIMOS.	0,31
1.02.05.05	m2 Siembra en seco en superficies llanas Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riesgos y siegas) durante el periodo de garantía. UN EURO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	1,55
1.02.05.06	ud Quercus Ilex (encina) 20-25 cm. de contorno Quercus Ilex (encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	644,78

CUADRO DE PRECIOS 1

REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.02.05.07	ud Tutor de madera Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perímetro, para el entutorado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elásticas homologadas. Totalmente ejecutado. DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	17,77
1.02.05.08	ud Mantenimiento mensual de arbolado existente Trabajos mensuales de puesta en marcha, mantenimiento y reposición de riego radicular (elementos considerados garantía), riegos manuales si fueran necesarios, abonado anual específico para cada especie, tratamiento fitosanitario si fuera necesario y reposición de fallas durante el periodo de garantía de las obras (2 años), totalmente ejecutado. DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	2,24
1.02.05.09	m2 Mantenimiento mensual de zonas verdes Trabajos de mantenimiento mensuales de zonas verdes durante el periodo de garantía de las obras (2 años), consistente en 2 siegas quincenales mínimo durante los meses de abril a noviembre, ambos incluidos, y las necesarias el resto del año para mantener un aspecto cuidado y saludable del césped. Un abonado a razón de 40 g/m2 de 9-4-9+2 Mg+15 SO3 + 15 MO liberación lenta, tratamiento con herbicidas y fitosanitarios si fueran necesarios. Puesta en marcha del riego, mantenimiento y reposición de elementos de riego (aspersores, difusores, etc.). Totalmente ejecutado. OCHO CÉNTIMOS.	0,08
SUBCAPÍTULO 1.03 ABASTECIMIENTO		
1.03.01	m3 Excavación en zanjas y pozos Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	3,68
1.03.02	m3 Excavación en zanja manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	27,99
1.03.03	m3 Excavación mixta mecanico-manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO.	18,61
1.03.04	m3 Relleno de zanjas con arena origen calizo Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y compactación, terminado ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	11,66

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.05	t Transporte a gestor autorizado escombros limpio con camión 16 t Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes. OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	8,29
1.03.06	ud Pozo de registro con tubo PVC 400 mm. para válvulas 150-200 mm Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 400 para válvula 150-200 mm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 400, marco y tapa de fundición C-250 de 50x50 cm con cierre, según planos. Enfoscada y terminada. DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	245,48
1.03.07	ud Pozo de registro con tubo PVC 315 mm. para válvulas 80-100 mm Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100 mm, en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 315, marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. Enfoscada y terminada. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	173,86
1.03.08	ud Pozo de registro (D=1,10 m.) con tapa D=600 mm. Pozo de registro para abastecimiento hasta 1,70 m. de profundidad, realizado con anillos prefabricados de hormigón Fck 40 N/mm ² de 1,10 m. de diámetro interior y 0,50 m. de altura, cono superior de hormigón prefabricado de diámetro interior 1,10 m. y altura 0,7 m. con unión mediante junta rígida machiembreada, incluso solera de hormigón HM-20/P/30/IIb, pates de acero recubierto de polipropileno, cada 0,30 m. enfoscado interior M-250, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro tipo D-400, con inscripción s/ Servicio de Aguas, dispositivo de cierre de seguridad y apertura controlada. Terminado CUATROCIENTOS QUINCE EUROS.	415,00
1.03.09	ud Arqueta acometidas Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada. CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	145,07
1.03.10	ud Arqueta baldeo Arqueta de 40x40 cm. para baldeo, en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada. CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	145,07
1.03.11	ud Adecuación de acometida domiciliaria Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abastecimiento o arqueta de registro de servicios varios. CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	101,37

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.12	m3 Hormigón en macizo de anclaje, incluso encofrado y acero B-500S Hormigón en macizos de anclaje, incluso parte proporcional de encofrado y acero B 500 S. Totalmente terminado. DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	227,95
1.03.13	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
1.03.14	m Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=400 mm.) Colocación de tubería de fundición dúctil de DN=400 mm., revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas, pruebas de estanqueidad y presión. TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	36,52
1.03.15	m Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=300 mm.) Colocación de tubería de fundición dúctil de DN=300 mm., revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas, pruebas de estanqueidad y presión. TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	35,58
1.03.16	m Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=200 mm.) Colocación de tubería de fundición dúctil de DN=200 mm., revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas, pruebas de estanqueidad y presión. VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	22,20
1.03.17	m Colocación de tubería de PEAD (D=160 mm.) electrosoldada Montaje de tubería de polietileno alta densidad PE-100 banda azul, 160 mm. de diámetro de 10 Atm. de presión de trabajo, incluso parte proporcional de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado. SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	6,95
1.03.18	ud Colocación de desagüe conducido en final de red Colocación de piezas para la ejecución de desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm (no incluida en el precio), válvula de cierre elástico de 100 mm. (no incluida en precio) y tubería de fundición de 100mm. de 5 m de longitud media (no incluida en precio) incluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zavorra, piezas de unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado. CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	149,30

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.19	ud Colocación de hidrante Montaje de hidrante de incendios subterráneo, con válvula antiheladas, de dos bocas de 70 y 45 mm. de diámetro, excluidas la válvula VCBL-100, codos, Tes, empalmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para su completa instalación, arqueta y conexión a la red de agua potable. Totalmente terminado y probado. TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	339,69
1.03.20	ud Colocación de boca de riego Montaje de boca de riego subterránea, con válvula antiheladas, incluso válvula de corte, codos, Tes, empalmes, piezas especiales y anclajes, totalmente conexiada a la red de agua potable y probado. OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	89,13
1.03.21	ud Colocación llave baldeo y contador Montaje de llave para toma de baldeo con contador, con válvula antiheladas, incluso válvula de corte, codos, Tes, empalmes, piezas especiales y anclajes, totalmente conexiada a la red de agua potable y probado. OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	89,13
1.03.22	ud Colocación de ventosa Montaje en obra de ventosa de triple efecto, brida DN 100, para diámetro máximo de tubo de 400 mm., con cuerpo de fundición, carcasa DMC, disco flotante polipropileno y bola de acero, totalmente instalada y probada. SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	75,63
1.03.23	ud Colocación válvula compuerta (DN=100 mm.) cierre elástico Montaje de válvula de cierre elástico de 100 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98
1.03.24	ud Colocación válvula compuerta (DN=150 mm.) cierre elástico Montaje de válvula de cierre elástico de 150 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98
1.03.25	ud Colocación válvula compuerta (DN=200 mm.) cierre elástico Montaje de válvula de cierre elástico de 200 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.26	ud Colocación válvula mariposa (DN=300 mm.) Montaje de válvula de mariposa de 300 mm., en fundición dúctil PN-10/16, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable AISI 316, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98
1.03.27	ud Colocación válvula mariposa (DN=350 mm.) Montaje de válvula de mariposa de 350 mm., en fundición dúctil PN-10/16, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable AISI 316, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98
1.03.28	ud Colocación válvula mariposa (DN=400 mm.) Montaje de válvula de mariposa de 400 mm., en fundición dúctil PN-10/16, cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable AISI 316, totalmente instalada y probada. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	79,98
1.03.29	ud Colocación carrete desmontaje DN=100 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=100 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	28,04
1.03.30	ud Colocación carrete desmontaje DN=150 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=150 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	28,04
1.03.31	ud Colocación carrete desmontaje DN=200 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=200 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	35,65
1.03.32	ud Colocación carrete desmontaje DN=300 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=300 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	42,78

CUADRO DE PRECIOS 1

REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.33	ud Colocación carrete desmontaje DN=350 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=350 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	42,78
1.03.34	ud Colocación carrete desmontaje DN=400 mm. Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=400 mm., en fundición dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado. CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	42,78
1.03.35	ud Colocación carrete anclaje DN=150 mm. Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 150 mm., incluso piezas especiales y tornillería, totalmente instalado y probada. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
1.03.36	ud Colocación carrete anclaje DN=200 mm. Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 200 mm., incluso piezas especiales y tornillería, totalmente instalado y probada. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
1.03.37	ud Colocación carrete anclaje DN=300 mm. Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 300 mm., incluso piezas especiales y tornillería, totalmente instalado y probada. CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	57,04
1.03.38	ud Colocación carrete anclaje DN=350 mm. Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 350 mm., incluso piezas especiales y tornillería, totalmente instalado y probada. CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	57,04
1.03.39	ud Colocación carrete anclaje DN=400 mm. Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 400 mm., incluso piezas especiales y tornillería, totalmente instalado y probada. CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	57,04
1.03.40	ud Colocación de empalme BE, 150, juntas, FD Montaje de empalme BE, DN 150 mm., incluso juntas, totalmente instalado y probado. DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	16,05

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.41	ud Colocación de empalme BE, 200, juntas, FD Montaje de empalme BE, DN 200 mm., incluso juntas, totalmente instalado y probado. DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	16,05
1.03.42	ud Colocación de empalme BE, 300, juntas, FD Montaje de empalme BE, DN 300 mm., incluso juntas, totalmente instalado y probado. DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	16,05
1.03.43	ud Colocación de empalme BE, 350, juntas, FD Montaje de empalme BE, DN 350 mm., incluso juntas, totalmente instalado y probado. DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	16,05
1.03.44	ud Colocación de empalme BE, 400, juntas, FD Montaje de empalme BE, DN 400 mm., incluso juntas, totalmente instalado y probado. DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	16,05
1.03.45	ud Colocación de TE BBB, 150-150 a 40 juntas, FD Montaje de "T" BBB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.46	ud Colocación de TE BBB, 200-200 a 40 juntas, FD Montaje de "T" BBB 200-200 A 200-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.47	ud Colocación de TE BBB, 300-300 a 60 juntas, FD Montaje de "T" BBB 300-300 A 300-60, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.48	ud Colocación de TE BBB, 400-400 a 100 juntas, FD Montaje de "T" BBB 400-400 A 400-100, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.49	ud Colocación de TE EEB, 400-100, juntas, FD Montaje de "T" EEB 400-400 A 400-100, PN-16, en fundición ductil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
1.03.50	ud Colocación de TE EEB, 200-40, juntas, FD Montaje de "T" EEB 200-200 A 200-40, PN-16, en fundición ductil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario), totalmente instalada y probada. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
1.03.51	ud Colocación de cono de reducción (EE 400 a 150-350) Montaje de cono de reducción EE, DN 400 mm. a DN 250-300 mm., en fundición ductil, incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	35,65
1.03.52	ud Colocación de cono de reducción (EE 350 a 150-300) Montaje de cono de reducción EE, DN 350 mm. a DN 150-300 mm., en fundición ductil, incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	35,65
1.03.53	ud Colocación de cono de reducción (EE 300 a 150-250) Montaje de cono de reducción EE, DN 300 mm. a DN 150-250 mm., en fundición ductil, incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	35,65
1.03.54	ud Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 22°30' Montaje de codo BB de 22°30', en fundición ductil, DN 100 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.55	ud Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 45° Montaje de codo BB de 45°, en fundición ductil, DN 100 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.56	ud Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 90° Montaje de codo BB de 90°, en fundición ductil, DN 100 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.57	ud Colocación de codo BB, 200, con juntas, FD 22°30' Montaje de codo BB de 22°30', en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.58	ud Colocación de codo BB, 200, con juntas, FD 45º Montaje de codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.59	ud Colocación de codo EE, 200, con juntas, FD 45º Montaje de codo EE de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.60	ud Colocación de codo BB, 300, con juntas, FD 90º Montaje de codo BB de 90º, en fundición ductil, DN 300 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.61	ud Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 22º30' Montaje de codo BB de 22º30', en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.62	ud Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 45º Montaje de codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.63	ud Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 90º Montaje de codo BB de 90º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	32,08
1.03.64	ud Colocación de codo EE, 400, con juntas, FD 45º Montaje de codo EE de 45º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornillería y juntas, totalmente instalado y probado. CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	44,56
1.03.65	ud Colocación de brida ciega D=200 mm., juntas, FD Montaje de brida ciega, PN-16, DN 200 mm., incluso junta y tornillería, totalmente instalada y probada. ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	11,94
1.03.66	ud Colocación de brida ciega D=400 mm., juntas, FD Montaje de brida ciega, PN-16, DN 400 mm., incluso junta y tornillería, totalmente instalada y probada. ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	11,94

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.03.67	PA Conexiones provisionales para mantenimiento del suministro Abono íntegro para conexiones provisionales y bypass para mantenimiento del suministro durante las obras, mediante tuberías de PEAD en diámetros acordes con las demandas requeridas, a definir por la Dirección de Obra y Aguas de Burgos, incluso parte proporcional de piezas especiales para conexiones con red existentes (uniones universales, manguitos, bridas, multi-diámetro, codos, tes, etc.) y hormigonado de codos y tuberías, incluso retirada de las mismas al finalizar. MIL QUINIENTOS EUROS.	1.500,00

SUBCAPÍTULO 1.04 SANEAMIENTO

1.04.01	m3 Excavación en zanjas y pozos Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	3,68
1.04.02	m3 Excavación en zanja manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	27,99
1.04.03	m3 Excavación mixta mecanico-manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.	18,61
1.04.04	m3 Relleno de zanjas con arena origen calizo Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y compactación, terminado ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	11,66
1.04.05	m3 Relleno de zanjas con zahorra natural Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra natural, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado. DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.	12,28
1.04.06	m3 Relleno de zanjas con material de demolición Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición, machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado. DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	2,78

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.04.07	m3 Relleno localizado de zanjas Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavación, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado. TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	3,39
1.04.08	t Transporte a gestor autorizado escombros limpio con camión 16 t Transporte de escombros limpios a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes. OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	8,29
1.04.09	ud Adecuación de pozo de registro Adecuación de pozo de registro existente, con parte proporcional de anillos prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm ² de 1,10 m de diámetro interior y 0,50 m de altura, revestimiento de mortero y colocación de nuevos patos, totalmente realizado. CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	131,69
1.04.10	ud Acometida domiciliar de saneamiento Acometida domiciliar de saneamiento, incluso excavación de zanja manual, arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición canalización de 200 mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera. Terminada. DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	257,87
1.04.11	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
1.04.12	ud Colocación de tapa en rasante Reposición de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado. CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	182,68
1.04.13	m Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.) Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	10,52
1.04.14	m Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.) Colocación de tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	16,86

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.04.15	ud Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo Montaje de sumidero sifónico en bordillo de granito según normalización, cajón prefabricado FCK 40 N/mm ² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la rejilla con tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
1.04.16	ud Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible Montaje de sumidero sifónico según normalización con marco y rejilla abatible de fundición, tipo ISS10, de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm ² , incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado. SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	71,30
1.04.17	m Drenaje tipo Drenotube DR370/L6 Drenaje mediante Drenotube DR370/L6, colocado en zanja s/plano, con pendiente mínima 0.5%, incluso arropado mediante mezcla de grido silíceo 3-12 mm. Terminado. VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	24,46
1.04.18	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m ³ e independiente del paquete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	148,95
1.04.19	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m ³ e independiente del paquete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	158,20

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.04.20	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.	167,26
1.04.21	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	175,08
1.04.22	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,50 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	184,63

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1.05 RIEGO		
1.05.01	ud Válvula compuerta DN=50 mm, CE	137,56
	Valvula de cierre elastico de 50 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	
	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
1.05.02	ud Válvula compuerta DN=100 mm, CE	186,97
	Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	
	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
1.05.03	ud Válvula antiretorno (DN=50 mm.)	326,55
	Valvula antiretorno de 50 mm., en fundición dúctil PN-16, incluso parte proporcional de piezas de conexión, totalmente instalada y probada.	
	TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
1.05.04	ud Desgüe conducido en final de red	656,17
	Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm , válvula de cierre elastico de 100 mm. y tubería de fundición de 100 mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.	
	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	
1.05.05	ud Caudalímetro	92,32
	Suministro e instalación de caudalímetro para red de riego, totalmente instalado y probado.	
	NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.	
1.05.06	ud Filtro (DN=50 mm.)	295,80
	Filtro desmontable embridado, fabricado en fundición dúctil de 50 mm. de diámetro, de PN-16, incluso parte proporcional de piezas de conexión, totalmente instalada y probada.	
	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.05.07	<p>ud Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula</p> <p>Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distribución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar, con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas amplias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm totalmente colocada.</p> <p>CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.</p>	43,56
1.05.08	<p>ud Armario de contadores granito tipo "Cartuja"</p> <p>Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de Aguas Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito, de 0,10m de espesor, incluso perforaciones, marcos y tapas de fundición C-250. Totalmente terminado.</p> <p>MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS.</p>	1.731,06
1.05.09	<p>ud Conexión a red de abastecimiento DN=200 tubería de riego</p> <p>Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en "T"(incluida en el precio), válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo belgicast PN-16 en comienzo DN-100 y final de acometida D-50, filtro desmontable DN-50 de apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-50 PN-16, desagüe a red de saneamiento, incluso arqueta semienterrada construida con fábrica de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de 4cm. de poliuretano en paredes, techo y puertas, garantizando una temperatura mínima de 5º, instalando un radiador si fuera necesario, colocado sobre solera de HM-20/P/30//IIB, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición según normalización del ayuntamiento, incluso excavación de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a vertedero (arqueta incluida en el precio). Totalmente terminado, instalado y probado.</p> <p>MIL CIENTO SESENTA EUROS.</p>	1.160,00
1.05.10	<p>ud Pedestal de metal LXMMSS-PED</p> <p>Pedestal de metal LXMMSS-PED de Rain Bird, para programador ESP-LXD, incluso excavaciones, base de hormigón y anclajes. Totalmente terminado.</p> <p>MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.</p>	1.771,50
1.05.11	<p>ud Armario metal LXMMSS para programador</p> <p>Armario de metal LXMMSS de Rain Bird para montaje sobre muro o pedestal, para programador ESP-LXD, totalmente instalado.</p> <p>MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.</p>	1.429,94

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.05.12	ud Programador decodificador ESP-LXD Programador para riego tipo ESP-LXD de Rain Bird o equivalente, con decodificador de dos hikos con capacidad de 50 a 200 estaciones. Cuatro entradas de sensor (una cableada y hasta tres gestionadas por decodificador), con interruptor de anulación. Admite hasta cinco sensores de caudal. Compatible con decodificadores FD-101 TURF. Admite decodificadores de sensores SD-210 TURF (compatible con detección de caudal y sensor meteorológico), y protectores de sobretensión LSP-1. Apto para sistema de control centralizado con cartuchos de comunicaciones Rain Bird IQ y software. Panel frontal extraíble que puede ser programado con alimentación a pilas. Caja de montaje para armario de metal y acero inoxidable y pedestal. Arranques por estación: de 0 minutos a 12 horas. Ajuste estacional pro programa y por mes: 0 a 300% (tiempo de funcionamiento máximo de estación de 16 horas). 4 programas independientes (ABCD), pila de programas ABC, solapamiento ABCD. 8 horas de inicio por programa. Incluso conexiones e instalación completa. Terminado y en servicio. SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	672,91
1.05.13	ud Protector contra sobretensiones LSP-1 Protector contra sobretensiones LSP-, totalmente instalado y probado. CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	53,20
1.05.14	ud Emisor de impulsos Emisor de impulsos inductivos, totalmente instalado y probado. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	173,16
1.05.15	ud Contador de impulsos Contador de impulsos, totalmente instalado y probado. QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	537,90
1.05.16	ud Decodificador FD-101 (1 Estación) Suministro e instalación de decodificador de campo de una estación para programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel de aislamiento. Terminado. CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	110,96
1.05.17	ud Sistema de riego radicular RWS Sistema de riego radicular consistente en carcasa circular construida en polímero plástico de alta densidad con inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tubería, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado. CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	51,68
1.05.18	ud Electroválvula de 2" 200 PGA, incluido llave de corte Electroválvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2", solenoide de 9V, totalmente colocada CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	144,88

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.05.19	ud Módulo regulador de presión Módulo regulador de presión tipo PRS-Dial de Rain Bird o equivalente, para electroválvula tipo PGA. Regula y mantiene una presión de salida constante entre 1,04 y 6,90 bares en $\pm 0,21$ bares. El mando de ajuste con retén permite el ajuste fino en incrementos de 0,02 bares. Totalmente instalado. SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	69,20
1.05.20	ud Sensor inalámbrico WR2 WIRELESS Rainbird Sensor de lluvia/helada inalámbrico instalado en columna semafórica ó de alumbrado incluso abrazaderas/soporte. Conectado a programador. Funcionando. Terminado. CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.	125,61
1.05.21	m Tubería PE 10 atm ø40 mm riego Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada. SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.	6,10
1.05.22	m Tubería PE 10 atm ø75 mm riego Tubería de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado. NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	9,84
1.05.23	m Tubería de polietileno enterrada con goteros Tubería con goteros enterrada tipo Rain Bird XFS con tecnología Copper Shield o equivalente, de diámetro 16,1 mm. y color cobre, para colocación bajo el césped y arbustos, y con goteros autocompensantes cada 50 cm. que proporcionan un caudal constante en toda la longitud, asegurando la uniformidad. El sistema Copper Shield evita la entrada de raíces en la tubería y por tanto su obturación. Incluso estaca de conexión cada 2 metros. Totalmente conexionada y probada, incluso conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y parte proporcional de piezas de unión. DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	2,47
1.05.24	m Tubería PVC 200 mm cruce parterres Tubería PVC 200 mm cruce parterres, con junta elástica, según Norma 1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	13,04
1.05.25	m Cable eléctrico telemando válvulas con canalización Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado. CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	5,17

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.05.26	m Cable eléctrico telemando válvulas sin canalización Cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso tendido y conexionado. Terminado. UN EURO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	1,66
1.05.27	ud Entronque al alumbrado publico Ud Entronque a la red de Alumbrado Público para conexionado de electroválvulas de riego, totalmente instalado y funcionando. CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	138,24
1.05.28	m Cable de cu de 2x2,5 mm2 Conductor de Cobre de 2x2,5 mm ² de sección, tensión asignada 0,6/1 KV, utilizado en el interior de los soportes, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. UN EURO con DIECISIETE CÉNTIMOS.	1,17

SUBCAPÍTULO 1.06 ALUMBRADO

1.06.01	ud Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición dúctil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado. TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMO.	380,01
1.06.02	ud Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición dúctil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada. CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	151,47
1.06.03	m Canalización 2T PE (D=110 mm.) Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	19,92
1.06.04	m Canalización 4T PE (D=110 mm.) Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	30,24

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
1.06.05	m	Conductor de cobre flexible (4x6 mm2) Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes. CUATRO EUROS con VENTISEIS CÉNTIMOS.	4,26
1.06.06	m	Cable red de tierra (35 mm2) Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra. Totalmente instalado TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	3,72
1.06.07	ud	Cimentación columnas (60x60x70 cm.) Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado. NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.	90,82
1.06.08	ud	Cimentación de columnas (80x80x120 cm.) Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado. CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	130,87
1.06.09	ud	Columna troncocónica TCP (H=12 m.) Brazo doble Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y brazo doble de 1,20 metros para sendas luminarias, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completamente instalada. MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.	1.418,12
1.06.10	ud	Columna troncocónica TCP (H=12 m.) 1 Brazo Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completamente instalada. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	1.353,16

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.06.11	ud COLUMNA NIKOLSON 4 m. Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o similar, de 4 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL 6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 16 MM. completamente instalado. CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	146,95
1.06.12	ud Luminaria Luma 1 ó equivalente Luminaria tipo Luma 1 (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumo nominal) 134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexión, totalmente instalada y probada. OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	890,90
1.06.13	ud Proyector BPP612 ó equivalente Luminaria proyector modelo BPP612 1xECO100/830 DP de Philips o equivalente, flujo de la lámpara 10.000 lm, flujo de la luminaria 9.000 lm, potencia 110 W, eficacia 81 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a elegir por la Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexión, totalmente instalada y probada. QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	560,34
1.06.14	ud Numeración de báculo o columna Numeración de báculo o columna. UN EURO con CINCO CÉNTIMOS.	1,05
1.06.15	ud Pica de puesta a tierra Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Totalmente instalada y comprobada. DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.	16,09
1.06.16	ud Conexiones eléctricas Caja de conexiones eléctricas y protección de poliéster y fibra de vidrio, bornas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmente instalada. TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	13,06
1.06.17	ud Sistema regulador remoto por luminaria Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria, totalmente instalado y probado. SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.	60,23

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.06.18	ud Traslado cuadro de mando Traslado del cuadro de mando existente hasta nueva ubicación en jardín anexo incluyendo excavación, cimentación, desconexión de líneas, anclaje a la nueva peana, ampliación de las líneas existentes con empalmes estancos en arqueta, conexión de las líneas al cuadro y demolición del anclaje existente, totalmente ejecutado y en funcionamiento. SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	626,06
1.06.19	ud Modificación del cuadro de mando Instalación de una nueva línea de protección y alimentación en el cuadro de mando existente y formada por interruptor magnetotérmico 16 A IV, interruptor diferencial 25/300 mA IV, contactor tetrapolar y conexión con el sistema de control, totalmente ejecutado. CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	427,59
1.06.20	ud Adaptación de líneas de alumbrado existentes Adaptación de la red subterránea de alumbrado público a las nuevas canalizaciones, incluyendo desconexión y recuperación de conductores, instalación en la nueva canalización y ampliación de las líneas existentes con empalmes estancos en arqueta, totalmente ejecutado y en funcionamiento. SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.	796,23
1.06.21	ud Tramitación del expediente administrativo Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.	1.553,40
1.06.22	ud Pruebas, tasas y boletines Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación. MIL EUROS.	1.000,00
1.06.23	PA Alumbrado provisional de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para el tipo de vial. MIL EUROS.	1.000,00

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1.07 TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL			
1.07.01	ud	Arqueta telecomunicaciones tapa fundición (60x60x80 cm.) Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada con hormigón HM-20/P/30/IIB con marco y tapa de fundición dúctil de C-250, incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.	407,51
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.			
1.07.02	m	Canalización telecomunicaciones (4T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada.	33,19
TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.			
1.07.03	m	Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada.	43,66
CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.			
1.07.04	m	Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada.	50,84
CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.			
1.07.05	m	Canalización telecomunicaciones (12T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 12 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada.	64,46
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.			

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1.08 TELEFÓNICA, ONO, JAZZTEL Y GAS NATURAL			
APARTADO 1.08.01 TELEFÓNICA			
1.08.01.01	ud	Arqueta H de 80x72x82 cm Arqueta tipo H de Telefónica, de 80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realizada con hormigón en masa de 20 N/mm ² de Fck con T.M. de arido 30 mm. Armado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso excavación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente terminada. SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	605,95
1.08.01.02	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
1.08.01.03	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
APARTADO 1.08.02 ONO			
1.08.02.01	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
1.08.02.02	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
APARTADO 1.08.03 JAZZTEL		
1.08.03.01	ud Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
1.08.03.02	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
APARTADO 1.08.04 RED DE GAS		
1.08.04.01	ud Arqueta acometidas Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada. CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	145,07
1.08.04.02	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
1.08.04.03	ud Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
SUBCAPÍTULO 1.09 ENERGÍA ELÉCTRICA		
1.09.01	ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía eléctrica, de dimensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, totalmente terminada. TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	332,49
1.09.02	m Canalización 4ø160 acera Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guía, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama y protección con hormigón HNE/15/P/30. Terminada. TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	36,53

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.09.03	m Canalización 8ø160 acera Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 8 tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guía, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama y protección con hormigón HNE/15/P/30. Terminada. CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.	55,03
1.09.04	m Canalización 4ø160 calzada Canalización, para la red de energía eléctrica, en calzada, formada por cuatro tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Terminada NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.	90,73
1.09.05	m Canalización 8ø160 calzada Canalización, para la red de energía eléctrica, en calzada, formada por ocho tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 70x100 cm., incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormigón de HNE/15/P/30 y alambre guía. Terminada CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	106,79
1.09.06	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
1.09.07	ud Colocación de tapa en rasante Reposición de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado. CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	182,68

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1.10 TRÁFICO		
1.10.01	ud Arqueta de 60x60x80 cm	382,53
	Arqueta para la red de semáforos municipal de 60x60 cm. realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250 cm., revestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuentra, incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.	
	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
1.10.02	m Canalización 2T PE (D=110 mm.)	19,92
	Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	
	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	
1.10.03	m Canalización 4T PE (D=110 mm.)	30,24
	Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	
	TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
1.10.04	ud Colocación de tapa existente en rasante	43,48
	Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado.	
	CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
1.10.05	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones	76,36
	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado.	
	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1.11 SEÑALIZACIÓN VIAL		
1.11.01	ud Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)	1.235,62
	Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.	
	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	
1.11.02	ud Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2 antivandálica	173,05
	Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	
	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	
1.11.03	ud Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio nivel 2 antivandálica	178,09
	Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado.	
	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.	
1.11.04	ud Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica	190,15
	Señal triangular de 900 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	
	CIENTO NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.	
1.11.05	ud Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica	202,88
	Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado.	
	DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.11.06	ud Cajetín reflexivo (40x20 cm.) Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigrafiti, incluso parte proporcional de tornillería, totalmente colocada. TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	37,52
1.11.07	ud Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) anclaje taladro Poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 4000 mm. de longitud, para la colocación de tres señal (ó seis si se colocan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mediante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	164,08
1.11.08	ud Báculo aimpe señalización urbana 3 mód. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado. CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.	167,12
1.11.09	ud Módulo señal ref. AIMPE Información urbana (175x35 cm.) Módulo de señalización urbana reflexiva tipo AIMPE, de dimensiones 175x35 cm., colocada, excepto báculo. CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	154,78
1.11.10	m2 Pintura sobre calzada Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada. TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	13,16
1.11.11	m Señalización horizontal con línea de a=10 cm. Señalización horizontal con línea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adición de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del soporte, replanteo y premarcaje. TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	0,37
1.11.12	PA Mantenimiento cartelería existente de abono íntegro, para mantenimiento y conservación durante la realización de la obra, de la cartelería y/o señalética de información existente en el ámbito de actuación de las obras. MIL EUROS.	1.000,00

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
--------	----------------	--------

SUBCAPÍTULO 1.12 MOBILIARIO URBANO

1.12.01	ud Aparcamiento de bicis según Ayuntamiento de Burgos	1.800,78
---------	--	-----------------

Suministro y montaje de aparcamiento de bicis formado por cinco U en acero inoxidable de tubo diámetro 60,3 x 2 mm. de espesor, incluso embellecedores para juntas. Las dimensiones aproximadas del tubo son 1,06 m. de ancho y 1,15 m de altura, queda incluido la obra civil necesaria para el anclaje del tubo al pavimento mediante perforación y posterior relleno con mortero. Totalmente ejecutado.

MIL OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

1.12.02	ud Papelera de recogida selectiva cilíndrica	286,29
---------	---	---------------

Suministro y colocación de papelera de recoda selectiva de capacidad: 75 l. En tres cubetas de 25 l cada una. Con cierre abatible en la parte superior para facilitar el vaciado de las cubetas interiores y cerradura. Cubetas de chapa galvanizada de 1,2 mm. y fondo de 1,5 mm. Estructura de la papelera de pletinas y tubo, con amarres para atornillar a suelo. Pintada en polvo poliéster termoendurecible con los diferentes colores según el material a reciclar. Textos en vinilo. Acabados: armazón metálico en negro, cubeta metálicas en azul RAL 5002 (PAPEL), amarillo RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) y gris RAL 7015 (ORGÁNICOS) Colocación mediante 4 tacos de expansión M10 sobre base de hormigón.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

1.12.03	ud Bolardo acero con tapa soldada y galvanizado (4,5 mm. espesor)	63,28
---------	--	--------------

Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4,5 mm. de espesor, de 90 cm. vistos, 30 cm. empotrados, de diámetro 114,3 mm., incluso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Totalmente terminado.

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

1.12.04	ud Asiento isquiático (1,70 m.)	792,08
---------	--	---------------

Suministro y montaje de asiento isquiático de longitud 1,70 m., altura 0,70 m., modelo ADP-S170 (Natural Faber-Trenza Metal) ó similar, piezas de fundición en INOX 316 acabado en chorro de arena, estructura en tubo estructural de 50 mm. INOX 316 pulido, asiento en tubo de INOX 316 de sección elíptica con estructura interior de refuerzo, tornillería de fijación al suelo oculta, base de GeoSilex-Compact (hormigón técnico), anclado mediante patillas a recibir en solera o tacos químicos, tratados con protección antioxidante, incluso realización de orificios en el pavimento en el caso de los tacos químicos y resina epoxi. Totalmente colocado.

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
1.12.05	ud Papelera modelo Ibiza (80 litros) Suministro y colocación de papelera modelo Ibiza de Plastic Omnium o equivalente, de 80 litros de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado, de 1070 mm. de altura, 595 mm. de anchura y 395 mm. de longitud. Colocación mediante tacos de expansión sobre base de hormigón.	338,52

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

1.12.06	m Valla de hierro galvanizado pintura poliéster al horno Valla de diseño RPM de hierro galvanizado en caliente (ISO 10684) espesor 80 micras según UNE-EN ISO 14713 para una vida útil de 20 años, limpieza de superficie con chorro de arena de forma suave con el fin de eliminar la capa de pasivación, pintura de la valla mediante 100 micras de pintura en polvo de poliéster secada al horno (200º) con acabado oxirón. Anclajes y piezas necesarias para su colocación, según especificaciones del Ayto. de Burgos, diseño modular RPM. Incluso Ensayos según UE-EN ISO 146. Totalmente colocada.	115,00
---------	---	---------------

CIENTO QUINCE EUROS.

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
CAPÍTULO 2 GLORIETA LA VENTILLA (INTERSECCIÓN CON N-120)		
SUBCAPÍTULO 2.01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		
2.01.01	m Demolición del conjunto bordillo y rigola Demolición de conjunto de bordillo y rigola, incluso transporte de los productos resultantes a lugar de acopio para su posterior valorización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.	4,27
2.01.02	m2 Desbroce y excavación de tierra vegetal Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de material obtenido para su posterior reutilización. CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	0,48
2.01.03	m2 Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm. Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y compactación de la misma. CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	4,47
2.01.04	m2 Demolición de aceras hasta 40 cm. Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríogolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	5,58
2.01.05	m2 Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero. Terminado. SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	0,69
2.01.06	m3 Demolición macizos de hormigón medios mecánicos Demolición de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	36,71
2.01.07	m3 Demolición macizos hormigón medios manuales Demolición de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.	57,32

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.01.08	ud Demolición de sumidero Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado. CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	52,63
2.01.09	m Demolición de tubería de saneamiento existente Demolición de tubería de saneamiento existente, de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión de escombros. Terminado. ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	11,74
2.01.10	m Demolición tubería de abastecimiento existente Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión. TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	13,52
2.01.11	m Demolición tubería de riego existente Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión. DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.	2,42
2.01.12	ud Demolición de pozo de registro Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro completo a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado. SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	74,17
2.01.13	ud Desmontaje de punto de luz existente Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conductores y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización. OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	83,33
2.01.14	ud Desmontaje semáforo existente Desmontaje de semáforo existente, incluso recuperación de los conductores y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización. CIENTO ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.	111,25

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.01.15	ud Arrancado de soporte Arrancado de soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, carga y transporte a gestor de residuos autorizado. TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.	13,19
2.01.16	ud Desmontaje y retirada de cartel Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén municipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado. SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	78,38
2.01.17	ud Demolición de arqueta Demolición de arqueta existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, totalmente terminado. TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	13,89
2.01.18	m Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio Demolición de canalización de red de energía eléctrica, alumbrado o telecomunicaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero o gestor de residuos autorizado. NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	9,30
2.01.19	m Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el mantenimiento del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado. VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.	22,22
2.01.20	t Machaqueo de material procedente de la demolición Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de materiales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos salidas de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El precio incluye la instalación y desmontaje de los equipos, la elaboración de documentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente. TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	3,04

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.01.21	m3 Terraplén o rellenos (préstamo) Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado. CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	4,71
2.01.22	m3 Terraplén o relleno con material procedente de obra Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o demoliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado. TRES EUROS con UN CÉNTIMO.	3,01
2.01.23	t Transporte a gestor autorizado escombros limpio con camión 16 t Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes. OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	8,29

SUBCAPÍTULO 2.02 FIRMES Y PAVIMENTOS

APARTADO 2.02.01 SUBBASES Y BASES

2.02.01.01	m3 Base granular de productos procedentes del machaqueo Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA 0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material desde la instalación de machaqueo. CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	4,36
2.02.01.02	m3 Base granular zahorra artificial ZA 0/32 Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada. DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.	19,93
2.02.01.03	m2 Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.) Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado. ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	11,07
2.02.01.04	m2 Base solera de hormigón HM-20 (e=15 cm.) Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado. TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	13,37

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 2.02.02 BORDILLOS Y RIGOLAS			
2.02.02.01	m	Bordillo recto de granito (25x15 cm.) Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., según planos, incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.	33,31
2.02.02.02	m	Bordillo curvo de granito (25x15 cm.) Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.	41,19
2.02.02.03	m	Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1 (20x14 cm.) Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimientado de hormigón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	13,58
2.02.02.04	m	Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) recto Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., recto, incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb, refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	25,05
2.02.02.05	m	Bordillo granito recto (20x10 cm.) encintados Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	20,17
2.02.02.06	m	Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor) Rigola de hormigón fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	14,33
2.02.02.07	m	Bordillo recto de granito de 25x15 cm. trapezoidal serrado recto Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.	33,21

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.02.02.08	ud Rebaje bordillo granito, vehículos, en recta Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de granito de 60 x 30 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado. TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	376,68
2.02.02.09	m Rebaje bordillo vehículos, losas de granito Rebaje de bordillo para acceso de vehículos, formado por losas de granito de 60x30x9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado. NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	92,68
2.02.02.10	ud Alcorque cuadrado 1,00 m. hormigón Alcorque cuadrado, de 1,00 m. de lado, formado por bordillos de hormigón doble capa de 8X20X100 cm, incluso base de asiento de hormigón, rejuntado y limpieza, relleno de hoyo con tierra vegetal, y capa superficial de arena. Totalmente terminado. SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	78,68
APARTADO 2.02.03 MEZCLAS BITUMINOSAS		
2.02.03.01	t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado. CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	56,62
2.02.03.02	t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S (S-20) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente terminado. CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.	50,81
2.02.03.03	t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 base G (G-20) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmete terminado. CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.	50,27
2.02.03.04	t Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G (G-25) Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 base G (G-25), con calizo, en capa base, incluso cortes de juntas. Totalmente terminada. CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	47,97
2.02.03.05	m2 Riego de imprimación (1 Kg/m²) Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección de bordillos. Totalmente terminado. TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	0,38

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.02.03.06	m2 Riego de adherencia (0,5 Kg/m²) Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión C60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado. TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	0,33
2.02.03.07	m2 Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en Caliente, tipo D-12, (AC 16 Surf) , en capa de rodadura de 6 cm., con áridos con desgaste de los ángulos < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante bituminoso 60/70. Colorante mediante óxido de hierro Bayferrox 130A ó similar. No incluido riego adherencia C60B3 ADH ó de imprimación C60BF4 IMP. Medida la superficie ejecutada. TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.	37,02

APARTADO 2.02.04 PAVIMENTOS

2.02.04.01	m2 Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) marcado UT-7T-B-I Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles, asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia plástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25 m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado. VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	20,64
2.02.04.02	m2 Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) marcado UT-7T-B-I Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia plástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25 m2, rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado. VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.	21,18
2.02.04.03	m2 Pavimento de hormigón en aceras (HF 4,5 - 15 cm.) con fibras Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado. DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	17,97

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.02.04.04	m2 Pavimento de hormigón en acceso a naves (HF-4,5 - 20 cm.) Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm., consistencia plástica y tipo de ambiente Ila, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la tensión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO 5079:1996), de 20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado. VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.	23,07
2.02.04.05	m2 Pavimento de adoquín granito cizalla (20x10x6 cm.) Pavimento de adoquín de piedra de granito cortado con cizalla (20x10x6 cm.), sobre 4 cm de espesor de mortero de agarre M-7,5, para asiento y enlechado de juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 (no incluida), incluso recebado de juntas con mortero elástico de altas prestaciones tipo Mapei base de cemento o equivalente, nivelado según pendientes de proyecto y totalmente terminado según planos. VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	20,30
2.02.04.06	m2 Pavimento adoquín pref. hormigón (20x10x8 cm.) marcado K-B-I Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 para asiento, aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación y recebado de juntas. Totalmente terminado. DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	19,24
APARTADO 2.02.05 ZONAS AJARDINADAS		
2.02.05.01	m2 Siembra césped en sup<100 m2 Siembra de césped con mezcla de semilla a definir por la Dirección de Obra, (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte. TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	3,57
2.02.05.02	m2 Laboreo del terreno Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30 m. mediante rotobateado, escarificado o cavado. Terminado. UN EURO con DIECIOCHO CÉNTIMOS.	1,18
2.02.05.03	m3 Tierra vegetal (8% materia orgánica) Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparación de la superficie, extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado., DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	10,29

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.02.05.04	m2 Preparación mecanizada del terreno Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada del rotavator, en una profundidad mínima de 25 cm., incluso perfilado, refino de las superficies, homogeneización final y despedregado. TREINTA Y UN CÉNTIMOS.	0,31
2.02.05.05	m2 Siembra en seco en superficies llanas Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riesgos y siegas) durante el periodo de garantía. UN EURO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	1,55
2.02.05.06	ud Magnolia soulangeiana (Magnolio chino) 1,50-2,00 m. altura Magnolia soulangeiana (Magnolio Chino) de 1,50 a 2,00 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	61,66
2.02.05.07	ud Quercus ilex (encina) 20-25 cm. de contorno Quercus ilex (encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	644,78
2.02.05.08	ud Tutor de madera Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perímetro, para el entutorado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elásticas homologadas. Totalmente ejecutado. DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	17,77
2.02.05.09	ud Trasplante árbol Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión, transporte al vivero municipal si fuera preciso, excavación relleno de hoyo y riegos. terminado. DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	248,44
2.02.05.10	ud Mantenimiento mensual de arbolado existente Trabajos mensuales de puesta en marcha, mantenimiento y reposición de riego radicular (elementos considerados garantía), riegos manuales si fueran necesarios, abonado anual específico para cada especie, tratamiento fitosanitario si fuera necesario y reposición de fallas durante el periodo de garantía de las obras (2 años), totalmente ejecutado. DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	2,24

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.02.05.11	m2 Mantenimiento mensual de zonas verdes Trabajos de mantenimiento mensuales de zonas verdes durante el periodo de garantía de las obras (2 años), consistente en 2 siegas quincenales mínimo durante los meses de abril a noviembre, ambos incluidos, y las necesarias el resto del año para mantener un aspecto cuidado y saludable del césped. Un abonado a razón de 40 g/m2 de 9-4-9+2 Mg+15 SO3 + 15 MO liberación lenta, tratamiento con herbicidas y fitosanitarios si fueran necesarios. Puesta en marcha del riego, mantenimiento y reposición de elementos de riego (aspersores, difusores, etc.). Totalmente ejecutado. OCHO CÉNTIMOS.	0,08

SUBCAPÍTULO 2.03 ABASTECIMIENTO

2.03.01	ud Adecuación de acometida domiciliaria Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abastecimiento o arqueta de registro de servicios varios. CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	101,37
2.03.02	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36

SUBCAPÍTULO 2.04 SANEAMIENTO

2.04.01	m3 Excavación en zanjas y pozos Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	3,68
2.04.02	m3 Excavación en zanja manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	27,99
2.04.03	m3 Relleno de zanjas con zahorra natural Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra natural, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado. DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.	12,28
2.04.04	m3 Relleno de zanjas con material de demolición Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición, machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado. DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	2,78

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.04.05	m3 Excavación mixta mecanico-manual Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión. DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.	18,61
2.04.06	m3 Relleno de zanjas con arena origen calizo Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y compactación, terminado ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	11,66
2.04.07	ud Adecuación de pozo de registro Adecuación de pozo de registro existente, con parte proporcional de anillos prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm ² de 1,10 m de diámetro interior y 0,50 m de altura, revestimiento de mortero y colocación de nuevos pates, totalmente realizado. CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	131,69
2.04.08	ud Adecuación de acometida domiciliaria Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abastecimiento o arqueta de registro de servicios varios. CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	101,37
2.04.09	ud Acometida domiciliaria de saneamiento Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavación de zanja manual, arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición canalización de 200 mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera. Terminada. DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	257,87
2.04.10	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
2.04.11	t Transporte a gestor autorizado escombros limpio con camión 16 t Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes. OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	8,29
2.04.12	ud Colocación de tapa en rasante Reposición de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado. CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	182,68

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.04.13	m Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.) Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	10,52
2.04.14	m Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.) Colocación de tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	16,86
2.04.15	ud Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo Montaje de sumidero sifónico en bordillo de granito según normalización, cajón prefabricado FCK 40 N/mm ² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la rejilla con tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado. CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	49,90
2.04.16	ud Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible Montaje de sumidero sifónico según normalización con marco y rejilla abatible de fundición, tipo ISS10, de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm ² , incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de conexión. Totalmente terminado. SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.	71,30
2.04.17	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m ³ e independiente del paquete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	148,95

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.04.18	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	158,20
2.04.19	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.	167,26
2.04.20	ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m. Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado. CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	175,08

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 2.05 RIEGO		
2.05.01	m Tubería PE 10 atm ø40 mm riego Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada. SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.	6,10
2.05.02	m Tubería PE 10 atm ø75 mm riego Tubería de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado. NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	9,84
2.05.03	m Tubería PVC 200 mm cruce parterres Tubería PVC 200 mm cruce parterres, con junta elástica, según Norma 1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada. TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	13,04
2.05.04	ud Sistema de riego radicular RWS Sistema de riego radicular consistente en carcasa circular construida en polimero plástico de alta densidad con inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tubería, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado. CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	51,68
2.05.05	ud Difusor emergente alcance 0,60 m a 5,50 m Difusor emergente modelo 1802, serie 1800 de Rain Bird o similar, alcance de 0,60 a 5,50 metros. Junta de estanqueidad co-moldeada y solidaria a la tapa para proporcionar una resistencia superior al atascamiento, presiones altas y condiciones adversas. Muelle fuerte de acero inoxidable y mecanismo de carraca. Presión: 1,0 a 2,1 bares. Entrada roscada: 1/2" (15/21). Diámetro: 5,7 cm. Altura del cuerpo: 10,0 cm. Altura de emergencia: 5,0 cm. Totalmente instalado. NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO.	9,01
2.05.06	ud Aspersor emergente alcance 4,6 a 10,7 m. Aspersor emergente de turbina 1/2" de 4,6 a 10,7 m. de alcance, tipo 3504-Pc (Serie 3500) de Rain Bird o equivalente. Conexión a la red de 1/2", con junta limpiadora multifuncional, estator ajustable, filtro fácilmente extraíble, sector de riego de 40° a 360°, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado. VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.	21,80

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.05.07	ud Aspersor emergente alcance 7,6 a 15,2 m. Aspersor emergente de turbina 1/2" de 7,6 a 15,2 m. de alcance, tipo 5004-Plus PC (Serie 5000) de Rain Bird o equivalente. Conexión a la red de 1/2", con junta limpiadora multifuncional, estator ajustable, filtro fácilmente extraíble, sector de riego de 40º a 360º, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado. VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.	26,31
2.05.08	m Tubería de polietileno enterrada con goteros Tubería con goteros enterrada tipo Rain Bird XFS con tecnología Copper Shield o equivalente, de diámetro 16,1 mm. y color cobre, para colocación bajo el césped y arbustos, y con goteros autocompensantes cada 50 cm. que proporcionan un caudal constante en toda la longitud, asegurando la uniformidad. El sistema Copper Shield evita la entrada de raíces en la tubería y por tanto su obturación. Incluso estaca de conexión cada 2 metros. Totalmente conexionada y probada, incluso conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego y parte proporcional de piezas de unión. DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	2,47
2.05.09	ud Electroválvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte Electroválvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2", solenoide de 9V, totalmente colocada CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	144,88
2.05.10	ud Módulo regulador de presión Módulo regulador de presión tipo PRS-Dial de Rain Bird o equivalente, para electroválvula tipo PGA. Regula y mantiene una presión de salida constante entre 1,04 y 6,90 bares en $\pm 0,21$ bares. El mando de ajuste con retén permite el ajuste fino en incrementos de 0,02 bares. Totalmente instalado. SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.	69,20
2.05.11	m Cable eléctrico telemando válvulas con canalización Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado. CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	5,17
2.05.12	ud Decodificador FD-101 (1 Estación) Suministro e instalación de decodificador de campo de una estación para programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel de aislamiento. Terminado. CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	110,96
2.05.13	ud Desagüe conducido en final de red Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm, válvula de cierre elástico de 100 mm. y tubería de fundición de 100 mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado. SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.	656,17

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 2.06 ALUMBRADO		
2.06.01	ud Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición dúctil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado. TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMO.	380,01
2.06.02	ud Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición dúctil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada. CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	151,47
2.06.03	m Canalización 2T PE (D=110 mm.) Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	19,92
2.06.04	m Canalización 4T PE (D=110 mm.) Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	30,24
2.06.05	m Conductor de cobre flexible (4x6 mm2) Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes. CUATRO EUROS con VENTISEIS CÉNTIMOS.	4,26
2.06.06	m Cable red de tierra (35 mm2) Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra. Totalmente instalado TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	3,72
2.06.07	ud Cimentación columnas (60x60x70 cm.) Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado. NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.	90,82

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.06.08	ud Cimentación de columnas (80x80x120 cm.) Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado. CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	130,87
2.06.09	ud Columna troncocónica TCP (H=12 m.) Brazo doble Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y brazo doble de 1,20 metros para sendas luminarias, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completamente instalada. MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.	1.418,12
2.06.10	ud Columna troncocónica TCP (H=12 m.) 1 Brazo Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completamente instalada. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	1.353,16
2.06.11	ud Columa NIKOLSON 4 m. Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o similar, de 4 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL 6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 16 MM. completamente instalado. CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	146,95
2.06.12	ud Columa NIKOLSON 5 m. Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o similar, de 5 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL 6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 16 MM. completamente instalado. DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	229,95
2.06.13	ud Luminaria Luma 1 ó equivalente Luminaria tipo Luma 1 (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumo nominal) 134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada. OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	890,90

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.06.14	ud Proyector BPP612 ó equivalente Luminaria proyector modelo BPP612 1xECO100/830 DP de Philips o equivalente, flujo de la lámpara 10.000 lm, flujo de la luminaria 9.000 lm, potencia 110 W, eficacia 81 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a elegir por la Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada. QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	560,34
2.06.15	ud Luminaria BDS670 1xGRN 100-3S/740 MDA ó equivalente Luminaria tipo modelo Metronomis BDS670 1xGRN100-3S/740 MDA de Philips o equivalente, flujo de la lámpara 10.500 lm, flujo de la luminaria 8.715 lm, potencia 74 W, eficacia 118 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a elegir por la Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada. QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	583,66
2.06.16	ud Numeración de báculo o columna Numeración de báculo o columna. UN EURO con CINCO CÉNTIMOS.	1,05
2.06.17	ud Pica de puesta a tierra Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Totalmente instalada y comprobada. DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.	16,09
2.06.18	ud Conexiones eléctricas Caja de conexiones eléctricas y protección de poliéster y fibra de vidrio, bornas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmente instalada. TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	13,06
2.06.19	ud Modificación del cuadro de mando Instalación de una nueva línea de protección y alimentación en el cuadro de mando existente y formada por interruptor magnetotérmico 16 A IV, interruptor diferencial 25/300 mA IV, contactor tetrapolar y conexión con el sistema de control, totalmente ejecutado. CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	427,59
2.06.20	ud Adaptación de líneas de alumbrado existentes Adaptación de la red subterránea de alumbrado público a las nuevas canalizaciones, incluyendo desconexión y recuperación de conductores, instalación en la nueva canalización y ampliación de las líneas existentes con empalmes estancos en arqueta, totalmente ejecutado y en funcionamiento. SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.	796,23

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.06.21	ud Sistema regulador remoto por luminaria Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria, totalmente instalado y probado. SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.	60,23
2.06.22	PA Alumbrado provisional de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para el tipo de vial. MIL EUROS.	1.000,00
2.06.23	ud Tramitación del expediente administrativo Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.	1.553,40
2.06.24	ud Pruebas, tasas y boletines Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación. MIL EUROS.	1.000,00

SUBCAPÍTULO 2.07 TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL

2.07.01	ud Arqueta telecomunicaciones tapa fundición (60x60x80 cm.) Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada con hormigón HM-20/P/30/IIB con marco y tapa de fundición dúctil de C-250, incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado. CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.	407,51
2.07.02	m Canalización telecomunicaciones (4T PEØ110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada. TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.	33,19
2.07.03	m Canalización telecomunicaciones (6T PEØ110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada. CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	43,66

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.07.04	m Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada. CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	50,84
2.07.05	m Canalización telecomunicaciones (12T PEø110 mm.) Canalización de telecomunicaciones, formada por 12 tubos de PE 110 mm., incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guía y separadores de tubo. Terminada. SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	64,46

SUBCAPÍTULO 2.08 TELEFÓNICA, ONO, JAZZTEL Y GAS NATURAL

APARTADO 2.08.01 TELEFÓNICA

2.08.01.01	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIB en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIB en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
2.08.01.02	ud Arqueta H de 80x72x82 cm Arqueta tipo H de Telefónica, de 80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realizada con hormigón en masa de 20 N/mm ² de Fck con T.M. de arido 30 mm. Armado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso excavación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente terminada. SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	605,95
2.08.01.03	ud Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 2.08.02 ONO			
2.08.02.01	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
2.08.02.02	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
APARTADO 2.08.03 JAZZTEL			
2.08.03.01	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
2.08.03.02	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
APARTADO 2.08.04 RED DE GAS			
2.08.04.01	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
2.08.04.02	ud	Arqueta 40x40 cm. fundición Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, incluso marco y tapa en fundición dúctil para rellenar con pavimento, totalmente terminada. DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	227,95
2.08.04.03	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 2.09 ENERGÍA ELÉCTRICA		
2.09.01	ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras	332,49
	Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía eléctrica, de dimensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, totalmente terminada.	
	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	
2.09.02	m Canalización 4ø160 acera	36,53
	Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guía, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama y protección con hormigón HNE/15/P/30. Terminada.	
	TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
2.09.03	m Canalización 4ø160 calzada	90,73
	Canalización, para la red de energía eléctrica, en calzada, formada por cuatro tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Terminada	
	NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
2.09.04	ud Colocación de tapa en rasante	182,68
	Reposición de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.	
	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
2.09.05	m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones	76,36
	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado.	
	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 2.10 TRÁFICO			
2.10.01	m	Canalización 2T PE (D=110 mm.) Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	19,92
2.10.02	m	Canalización 4T PE (D=110 mm.) Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado. TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	30,24
2.10.03	ud	Arqueta de 60x60x80 cm Arqueta para la red de semáforos municipal de 60x60 cm. realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250 cm., revestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuentra, incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado. TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	382,53
2.10.04	ud	Colocación de tapa existente en rasante Reposición de marco y tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de arqueta ya existente. Terminado. CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	43,48
2.10.05	m3	Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado. SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	76,36
2.10.06	ud	Ciment. columnas 50x50x50 Cimentación de columnas de 50x50x50, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado. CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMO.	115,01
2.10.07	ud	Ciment. báculo 1,0x1,0x1,2 m Cimentación de para columna de TV de 15 mts. l de 100x1000x120cm, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, materiales mano de obra y medios auxiliares. Terminado. DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO.	266,51

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.10.08	ud Desmontaje y montaje de columna de 2,4 m de altura Desmontaje y montaje de columna con pernos de 4" diámetro exterior y 2,4 m. de altura, con campana de chapa, galvanizada, incluso soldadura para pernos de anclaje, pernos, arandelas, tuercas, soportes de aluminio y accesorios de instalación. NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	90,38
2.10.09	ud Desmontaje y montaje de báculo de 6 m de altura 4,5 m saliente Demontaje y montaje de báculo de 4mm de espesor y 6m de altura con 4.5m de saliente, galvanizado. DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	248,85
2.10.10	ud Pulsador para peatones Caja con pulsador para peatones en cruces accionados, con doble inscripción, montado sobre columna o báculo y conectado. CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	149,95

SUBCAPÍTULO 2.11 SEÑALIZACIÓN VIAL

2.11.01	ud Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m) Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	1.235,62
2.11.02	ud Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2 antivandálica Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	173,05
2.11.03	ud Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio nivel 2 antivandálica Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado. CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.	178,09

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.11.04	ud Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado. CIENTO NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.	190,15
2.11.05	ud Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado. DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	202,88
2.11.06	ud Cajetín reflexivo (40x20 cm.) Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigrafiti, incluso parte proporcional de tornillería, totalmente colocada. TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.	37,52
2.11.07	ud Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) anclaje taladro Poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se colocan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón meidante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.	164,08
2.11.08	m Señalización horizontal con línea de a=10 cm. Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adición de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del soporte, replanteo y premarcaje. TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	0,37
2.11.09	m2 Pintura sobre calzada Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada. TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.	13,16

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
2.11.10	ud Baliza solar Siglite tipo A-666 Baliza solar en vidrio templado, tipo Siglite A-666 o equivalente, de 110 mm. de diámetro y 900 gramos de peso, colocada en acera para delimitación de glorietas o isletas, incluso elementos de fijación, totalmente colocada.	48,26

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 2.12 MOBILIARIO URBANO

2.12.01	ud Papelera modelo Ibiza (80 litros) Suministro y colocación de papelera modelo Ibiza de Plastic Omnium o equivalente, de 80 litros de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado, de 1070 mm. de altura, 595 mm. de anchura y 395 mm. de longitud. Colocación mediante tacos de expansión sobre base de hormigón.	338,52
---------	--	---------------

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

2.12.02	ud Banco fundición y madera tropical Amanta 1,80 m con brazos Banco tipo "Amanta" o similar, de 1,80 m. de longitud, con brazos, patas de hierro fundido pintado con una capa de imprimación y dos de acabado en pintura tipo oxirón, color negro forja, y nueve tablonos, tres de ellos curvos, de 3,5 cm. de espesor de madera tropical tratada y con dos manos de barniz a poro abierto, incluso anclajes. Totalmente terminado.	880,33
---------	---	---------------

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

2.12.03	m Valla de hierro galvanizado pintura poliéster al horno Valla de diseño RPM de hierro galvanizado en caliente (ISO 10684) espesor 80 micras según UNE-EN ISO 14713 para una vida útil de 20 años, limpieza de superficie con chorro de arena de forma suave con el fin de eliminar la capa de pasivación, pintura de la valla mediante 100 micras de pintura en polvo de poliéster secada al horno (200º) con acabado oxirón. Anclajes y piezas necesarias para su colocación, según especificaciones del Ayto. de Burgos, diseño modular RPM. Incluso Ensayos según UE-EN ISO 146. Totalmente colocada.	115,00
---------	---	---------------

CIENTO QUINCE EUROS.

CUADRO DE PRECIOS 1

REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)

Código	Ud Descripción	Precio
--------	----------------	--------

CAPÍTULO 3 VARIOS

3.01	ud Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión	85,00
------	---	--------------

Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo de Bronce o Acero inoxidable, arandela según croquis donde se identifique el número de vertice. Suministro y Colocación. Incluso pequeñas demoliciones de pavimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales resultantes. Terminado.

OCHENTA Y CINCO EUROS.

3.02	ud Tasa de Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión	100,00
------	---	---------------

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Cálculo de las coordenadas del vértice repuesto.

CIENT EUROS.

3.03	PA Documentación final de obra	2.500,00
------	---------------------------------------	-----------------

de abono íntegro para la realización de documentación final de la obra realmente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos finales, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS.

3.04	PA Limpieza y terminación de las obras	1.000,00
------	---	-----------------

de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

MIL EUROS.

Burgos, febrero de 2020

EI INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

EI INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: LUÍS MARÍA ARCE LASTRA

Fdo.: PEDRO LASTRA PALACIOS