

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1	M2 de Desbroce y excavación de tierra vegetal existente hasta 30 cm, incluso acopio en obra de material obtenido para su posterior reutilización.	CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.	0,50
1.2	M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríngolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	5,95
1.3	M.I. de Levante de bordillo, incluso transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.	3,10
1.4	M.I. de Demolición de ríngola de hormigón, con martillo neumático, incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	1,38
1.5	M2 de Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso corte de aglomerado si fuera necesario, carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero y cannon. Terminado.	CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	0,86

Código	Descripción	Precio
1. 6	M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, rigola, refino y preparación de la superficie resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 4,57
1. 7	M.I. Demolición de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 40 cm de espesor, incluso cimentaciones, barandilla y ejecución de remates en las zonas extremas de la demolición, y carga sobre camión de escombros. Terminado.	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 4,53
1. 8	M3 de Demolición de macizos de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 61,80
1. 9	Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 36,87
1.10	Ud. de Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 55,26

Código	Descripción	Precio
1.11	M.I. de Demolición de canalización de red de de riego, aspersores, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,5 m de altura, por medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado.	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 9,48
1.12	M.I. de Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw) , incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado.	VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO. 23,01
1.13	M.I. de Demolición de tubería de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión de escombros. Terminado.	DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 12,44
1.14	M.I. de Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión.	CAATORCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 14,40

Código	Descripción	Precio
1.15	Tn. de Transporte de escombros limpio para machaqueo a instalación portátil provisional, situada en Ecoparque de Burgos para su gestión, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,99
1.16	Tn. de Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de materiales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos salidas de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El precio incluye la instalación y desmontaje de los equipos, la elaboración de documentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.	TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 3,07
1.17	Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 8,29
1.18	Tn. de Transporte de escombros mezclado o sucio a gestor autorizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 12,49
1.19	Ud. de Desmontaje de punto de luz existente en poste de madera, i/ poste, incluso recuperación de los conductores y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.	NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 93,69

Código	Descripción	Precio
1.20	M.I. Desmontaje de conductores aéreos posados en poste de madera y cruces de calles y cajas de derivación, incluso desconexión de luminarias.	TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 3,98
1.21	Ud. de Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, totalmente terminado.	CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 14,58
1.22	Ud. de Arrancado de soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, carga y transporte a gestor de residuos autorizado.	CATORCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 14,49
1.23	Ud. de levantamiento y puesta en rasante de rejillas (forjado) en perímetro edificación, incluso todas las operaciones necesarias para su terminación.	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 369,22

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1	M3 de Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectación, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de la excavación. Terminado.	DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	2,46
2.2	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	3,84
2.3	M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.	20,21
2.4	M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	4,72
2.5	M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones, incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS.	3,02
2.6	M3 de Transporte de material procedente de las excavación a vertedero en zonas de difícil acceso, incluso canon de vertido, medido según seccion tipo sin esponjamiento.	CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	5,97

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1	M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS.	20,00
3.2	Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA 0/32) , extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material desde la instalación de machaqueo.	CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.	4,37
3.3	Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.	ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.	11,38
3.4	Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.	TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	13,72
3.5	M.l. de Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	34,34

Código	Descripción	Precio
3. 6	M.I. de Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso excavación manual, cimiento de hormigón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	CATORCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 14,35
3. 7	M.I. de Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., incluso excavación manual, zahorra y cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 25,78
3. 8	Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 32,24
3. 9	M.I. de Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 20,53
3.10	M.I. Bordillo de granito gris abujardado en su cara vista y acabado serrado en el resto de sus caras de 20X10cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS. 31,23
3.11	M.I. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm. de anchura, junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 14,75

Código	Descripción	Precio
3.12	Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm. , acabado pulido tacos y soles, asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.	VEINTIUN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 21,60
3.13	M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm., 20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellenado cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatacion cada 25m2. Totalmente terminado	TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 37,31
3.14	M2 de Pavimento descontaminante de hormigón de alta resistencia, fabricado con áridos silicios, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de óxidos nitrosos y otros contaminante, siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, de 12*12*8 cm., colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellenado cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatacion cada 25m2. Totalmente terminado	TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 39,51

Código	Descripción	Precio
3.15	M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón (rojo o negro) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5, para asiento, y aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación, recebado de juntas. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS. 20,04
3.16	Pavimento formado por adoquín de granito cortado con cizalla 20x10x6 cm., incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7.5 para asiento, y enlechado de juntas, y juntas de dilatación cada 25m2 rellenas en mortero elastico tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 20,83
3.17	ML. de Suministro y colocación de peldaño de GRANITO gris de 32 cm de ancho y 17 cm de altura, incluso base de hormigón de 20 cm mínimo y formación del peldaño con hormigón, encofrado de los peldaños, mortero de asiento y rejuntado. Incluida banda longitudinal realizada con una imprimación de resina de metacrilato, espolvoreado de árido de cuarzo de 0,9 mm y sellado con resina de metacrilato. Totalmente terminado.	SETENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 70,99
3.18	M/2. de Pavimento de loseta direccional podotáctil en zona escaleras, de color rojo, para uso exterior en aceras, de dimensiones de 40x40x4 (tipo R2) sobre soporte de 4 cm de mortero M-7,5, incluso rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 28,56
3.19	Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D·12), con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 56,86

Código	Descripción	Precio
3.20	M2 de Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m ² de emulsión C60B3 TER, incluso protección de bordillos. Terminado.	CERO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 0,31
3.21	Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de granito de 80 x 40 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado.	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 378,97

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

4.1	M.I. de Colocación de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.	TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	13,66
4.2	Ud. de Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.	QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	15,85
4.3	M.I. de Colocación de tubería de PVC de 630 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.	VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	20,76
4.4	M.I. de Colocación de tubería de PRFV de DN 1000 mm., con junta elástica, rigidez nominal SN-5.000 N/m². según norma UNE EN 1796, presión nominal PN-16 bar, incluso transporte, manguito de unión, cama y relleno de arena. Instalada y probada.	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.	24,40

Código	Descripción	Precio
4. 5	UD. de Pozo de registro de 1,00 m. de diámetro y profundidad media de 2,50 m., formados por piezas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón D-250, recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado.	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 578,10
4. 6	Ud. de Reposición de cono en pozo de registro para tuberías a partir de 1.000 mm. de diámetro, incluso recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado, según plano de detalle.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 656,62
4. 7	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 146,58

Código	Descripción	Precio
4. 8	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.	CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 158,87
4. 9	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.	CIENTO SETENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 170,42

Código	Descripción	Precio
4.10	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1200 y H= 3,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 100x100x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.	DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 221,02
4.11	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3,84
4.12	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.	OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 8,84
4.13	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,99
4.14	Ud. de Reposición de marco, tapa y patas en pozos de registro de la red de saneamiento ya existentes. Terminado.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 182,68

Código	Descripción	Precio
4.15	Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico en bordillo de granito modelo Tempo Plus o similar (FD C-250) , y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente terminado.	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 27,40
4.16	Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico tipo ISS10, y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente conectado a la red general, totalmente terminado.	TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 39,15
4.17	M.I. de Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruído, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujección de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.	CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS. 128,14
4.18	Ud. de Acometida domiciliaria de saneamiento a tubería de diámetro menor o igual de 400mm., incluso excavación de zanja manual, arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición y canalización de 200 mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera. Terminada.	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 183,79

Código	Descripción	Precio
4.19	Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector existente o a la arqueta de acometida de saneamiento domiciliar, con tubería de PVC de 200mm. de diámetro, a tuberías de diámetro menor de 400 mm, incluso arqueta de registro a pie de bajante, protecciones con arena y hormigón terminado.	CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 105,79
4.20	Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector existente o a la arqueta de acometida de saneamiento domiciliar, con tubería de PVC de 200mm. de diámetro, a pozo de registro, incluso arqueta en punto de recogida a pie de bajante, protecciones con arena y hormigón terminado.	CIENTO SETENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 170,73
4.21	Ud. de Entronque del colector a pozo de la red existente, incluso preparación del colector y operaciones necesarias.	TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 37,26

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

5.1	M.I. de Colocación de Tubería de fundición dúctil de DN= 100 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, pruebas de estanqueidad y presión.	DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	12,66
5.2	M.I. de Colocación de Tubería de fundición dúctil de DN= 150 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, pruebas de estanqueidad y presión.	TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.	13,10
5.3	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	3,84
5.4	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	1,99
5.5	M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4 m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TREINTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	30,64
5.6	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.	OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	8,84

Código	Descripción	Precio
5.7	Ud. de Colocación de Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100 mm, en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 315, marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. Enfoscada y terminada.	CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 160,89
5.8	M.I. de Pasatubos de Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6. Instalada y probada.	SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 6,95
5.9	M.I. de Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm ² , colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 13,46
5.10	M.I. de Tubería de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diámetro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 10,32
5.11	Tubería de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diámetro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 7,49

Código	Descripción	Precio
5.12	M.I. de Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.	SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 6,46
5.13	Ud. de Colocación de Hidrante de incendios subterráneo, con válvula antiheladas, de dos bocas de 70 y 45 mm. de diámetro, excluidas la válvula VCBL-100., codos, Tes, empalmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para su completa instalación, arqueta y conexión a la red de agua potable. Totalmente terminado y probado.	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 362,59
5.14	Ud. de Colocación de Valvula de cierre elastico de 80 mm., serie corta, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleación de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 43,06

Código	Descripción	Precio
5.15	Colocación de Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 43,06
5.16	Colocación de Valvula de cierre elastico de 150 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 43,06
5.17	Colocación de TE EEE 100-100 a 100-60, PN-16, en fundicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 27,40
5.18	Colocación de TE EEB 100-100 A 100-40, PN-16, en fundicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 27,40
5.19	Ud. de Colocación de TE EEB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 27,40

Código	Descripción	Precio
5.20	Colocación de T BBB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario) , instalada y probada.	VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 25,44
5.21	Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 100 mm., en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y probado.	NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 9,80
5.22	Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 150 mm., en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y probado.	NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 9,80
5.23	Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN= 100 mm., en fundición dúctil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable AISI 316 , bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.	QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 15,66
5.24	Colocación de Codo BB de 90°, en fundición dúctil, DN 100 mm., incluso tornillería y juntas, instalado y probado.	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 17,62
5.25	Ud. de Colocación de Codo EE, de 90°, en fundición dúctil, DN 100 mm., incluso juntas. Instalado y probado	VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 25,44
5.26	Colocación de Cono de reducción BB, DN 100 mm. ,y dn 40 a 80mm., en fundición dúctil, incluso tornillería y juntas, instalado y probado.	DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 19,57

Código	Descripción	Precio
5.31	Ud. de Línea de piezas especiales, 50mm., en arqueta red de riego formada por: En su interior instalados electroválvula de 2" PGA, decodificador sd-210 y decodificador FD-101 , filtro desmontable DN-560 apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador Elster DN-50 con emisor de impulsos PR7-1/10, válvula antirretorno Danfor Dn-50 codos de 2" electrosoldables, reducción 90-63mm. codos, portabridas, caudalímetro, carrete de desmontaje. Instalada y en servicio.	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 2.837,35
5.32	Ud. de Programador de dos cables ESP-LXIVM de 60 estaciones de Rainbird o similar, equipado con módulo de válvula con solenoide inteligente, 10 programas, 5 válvulas maestras, y 5 sensores de caudal, simultaneidad de 8 válvulas, incluye 1 año de comunicación. Totalmente conectado.	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1.891,69
5.33	Ud. de Armario exterior para red de riego, incluso obra civil necesaria y conexión a red de laumbrado, totalmente instalado.	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 384,95
5.34	Ud. de Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, con decodificador integrado, roscas BSP hembra de 2", solenoide IVM, incluso llave de corte de 2" totalmente colocada.	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 286,34
5.35	Ud. de Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distribución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar, con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas amplias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm totalmente colocada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 43,93

Código	Descripción	Precio
5.36	M.I. de Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso excavacion, relleno, tendido y conexionado.	CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 5,22

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO		
6.1	Ud. de Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado.	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 392,20
6.2	Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada.	CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 160,55
6.3	M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 20,51
6.4	M.I. de Canalización formada por un tubo de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 18,31
6.5	M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm ² , de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.	CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 4,28

Código	Descripción	Precio
6.6	M.I. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm ² , para la red de tierra. Totalmente instalado	TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 3,79
6.7	Ud. de Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20 N/mm ² de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.	CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 139,28
6.8	Ud. de Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm ² de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.	NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 97,88
6.9	Ud. de Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 10 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexonado y red de puesta a tierra, completamente instalada.	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 1.355,44
6.10	Ud. de Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o similar, de 5 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color a elegir por la DO. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 16 MM. completamente instalado.	DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 231,86

Código	Descripción	Precio
6.11	Ud. de Luminaria tipo Luma 1 (BGP704 LED160/140-4S 740 DW52) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de hermeticidad IP66, 4000 K, potencia (consumo nominal) 134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.	MIL VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1.023,89
6.12	Ud. de Luminaria tipo Metronomix LED Fluid (BDS 670 LED 120-4S / LED40-4S) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de policarbonato, reforzada contra UV, grado de hermeticidad IP66, 4000 K, potencia 70/25 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.	MIL VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1.021,79
6.13	Reubicación de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier altura, consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a taller para lijado y pintado y reubicación mediante grúa en su nuevo emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutilización de luminaria existente. Totalmente montadas.	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 232,36
6.14	Ud. de Caja de conexiones eléctricas y protección de poliéster y fibra de vidrio, bornas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmente instalada.	TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 13,15
6.15	Ud. de Caja de derivación estanca ubicada bajo arqueta para derivaciones a apliques	SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 61,80

Código	Descripción	Precio
6.16	Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T. Totalmente instalada y comprobada.	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 16,61
6.17	Ud. de Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria, totalmente instalado y probado.	SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 60,74
6.18	Ud. de Posibles modificaciones en las protecciones de los circuitos que alimentan al barrio, en el Centro de Mando ubicado al norte de la actuación, para adaptar a la nueva distribución de luminarias y su variación de potencia.	CIEN EUROS. 100,00
6.19	Ud. de Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos.	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 1.553,40
6.20	Ud. de Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación, para la potencia total instalada tras la reforma.	MIL EUROS. 1.000,00

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 7: ENERGÍA ELÉCTRICA

7.1	Ud. de Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía eléctrica, de dimensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, incluso enmarcación con pieza de granito de e=4 cm, totalmente terminada.	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.	347,11
7.2	Ud. de Arqueta tipo "AG-M3-T3", en calzada, para la red de energía eléctrica, con las dimensiones especificadas en los planos de Iberdrola S.A., fabricada con hormigón de 250 Kg de dosificación, con marco y tapa de fundición dúctil reforzados, incluso excavación, transporte y relleno. Terminada.	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.	336,83
7.3	Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guía, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama y protección con hormigón HNE/15/P/30. Terminada.	TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.	37,33
7.4	Ud. de Sellado de boca de tubos de polietileno de ø160 mm, en todos los tubos que queden ocupados dentro de cada arqueta. Sellado con espuma de poliuretano monocomponente, con resistencia a la penetración del agua, estabilidad térmica hasta 80°C y temperatura mínima de aplicación 5°C. Se empleará aplicador para facilitar el uso del producto. Se colocará un tapón de estopa o similar en el interior del tubo para que funcione como barrera de expansión de la espuma. Incluso mano de obra.	CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	0,75

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 8: RED DE GAS

8.1	Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, incluso marco y tapa en fundición dúctil para rellenar con pavimento, totalmente terminada.	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.	236,62
8.2	M3 de Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado.	SETENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.	78,04

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 9: PAISAJISMO		
9.1	M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de la superficie existente, extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado.	DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 10,36
9.2	M2 de Siembra de césped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca) , incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.	TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 3,58
9.3	Ud. de Poda hasta una altura de 10 m de árboles aislados mediante motosierra. Incluso retirada de restos vegetales. Terminado.	OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 83,65
9.4	M2 de Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.	UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 1,29

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 10: SEÑALIZACIÓN VIAL

10. 1	Ud. de Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 4,00 m., con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	1.246,78
10. 2	Ud. de Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado.	CIENTO OCHENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.	180,19
10. 3	Ud. de Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.	174,63

Código	Descripción	Precio
10. 4	Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 191,72
10. 5	Señal octogonal de 900 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	TRESCIENTOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 300,39
10. 6	Ud. de Placa complementaria reflexiva, para señal de 60x20 cm. con lámina anti-graffiti, incluso parte proporcional de tornilleria, totalmente colocada.	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 44,06
10. 7	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, parala colocación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich") , incluso apertura de hueco solera de hormigón meidante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.	CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 158,13

Código	Descripción	Precio
10. 8	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, para la colocación de dos señales (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich") , incluso cimentación de hormigón en masa de HM-20/P/30IIb, de 40x40x40 cm, totalmente nivelado y aplomado.	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 148,77
10. 9	M.I. de Señalización horizontal con línea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adición de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del soporte, replanteo y premarcaje.	CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 0,38
10.10	M2 de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada.	CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 14,11
10.11	Ud. de Desmontaje y montaje de señal formada por cajón cerrado de aluminio extrudido, con lámina reflectante en nivel II (high intensity) con lámina anti-graffiti, incluso abrazaderas , tornillería, y montaje. Totalmente terminado.	CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 41,30

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 11: COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN

11.1	Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con capacidad de 120 litros, cestillo interior realizado en polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo con carácter antivandálico, medidas alto 1040 * ancho 320 * fondo 500 mm.	SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.	628,92
11.2	Banco tipo "AMANTA" o similar, de 1,80m. de longitud, con brazos, patas de hierro fundido pintado con una capa de imprimación y dos de acabado en pintura tipo oxirón, color negro forja, y nueve tableros, tres de ellos curvos, de 3,5 cm. de espesor de madera tropical tratada y con dos manos de barniz a poro abierto, incluso anclajes. Totalmente terminado.	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.	883,83
11.3	M.I. de Barandilla de acero inoxidable con pasamanos, en escaletas según indicaciones del Ayto de Burgos, según planos de detalle, incluso anclajes y piezas necesarias para su colocación, incluso remate final de barandilla, totalmente colocada.	CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	195,79
11.4	Ud. de Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4,5 mm. de espesor, de 90 cm. vistos, 30 cm. empotrados, de diámetro 114,3 mm., incluso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Totalmente terminado.	SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	64,89

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 12: MUROS RAMPA Y ESCALERAS

12.1	M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	57,75
12.2	M3 de Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en zapatas y muros, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/B/20/Ila, árido máximo 20 mm y consistencia blanda.	OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS.	83,02
12.3	M3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, bombeado, moldeado y vibrado, en losas o alzados, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20/Ila, árido máximo 20 mm y consistencia plástica.	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	84,79
12.4	kG. de Acero corrugado en redondos, de alta resistencia, de límite elástico 5.100 Kg/cm ² , incluso elaboración, despuntes, solapes, alambre de atar colocación.Terminado.	UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.	1,80
12.5	M2 de encofrado en paramentos vistos, con tabla machiembrada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del proyecto y posterior desencofrado, totalmente terminado.	CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	40,74

Código	Descripción	Precio
12. 6	Encofrado oculto en paramentos planos, con tabla machiemburada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del proyecto o según Dirección de Obra y posterior desencofrado, totalmente terminado.	VEINTISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS. 26,70

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 13: VARIOS

13.1	Ud. de Abono íntegro para la realización de documentacion final de la obra realmente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos finales, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.	2.535,22
13.2	Ud. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.	MIL EUROS.	1.000,00

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 14: SEGURIDAD Y SALUD

14.1	UD. de Seguridad y Salud según anejo de E.S. y S.	OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.	8.194,10
------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS

15.1	Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	674,94
------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------

EL AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387