

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

- 1.1 M2 de Desbroce y excavación de tierra vegetal existente hasta 30 cm, incluso acopio en obra de material obtenido para su posterior reutilización.

Maquinaria	0,36
Mano de obra.....	0,11
Costes indirectos	0,03
Suma la partida.....	0,50

TOTAL PARTIDA 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

- 1.2 M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríoglas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria	1,78
Mano de obra.....	3,89
Costes indirectos	0,28
Suma la partida.....	5,95

TOTAL PARTIDA 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 1.3 M.I. de Levante de bordillo, incluso transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria	1,47
Mano de obra.....	1,48
Costes indirectos	0,15
Suma la partida.....	3,10

TOTAL PARTIDA 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

1. 4 M.I. de Demolición de ríola de hormigón, con martillo neumático, incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Maquinaria	0,75
Mano de obra.....	0,56
Costes indirectos	0,07
Suma la partida.....	1,38

TOTAL PARTIDA 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

1. 5 M2 de Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso corte de aglomerado si fuera necesario, carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero y canchales. Terminado.

Materiales	0,14
Maquinaria	0,51
Mano de obra.....	0,17
Costes indirectos	0,04
Suma la partida.....	0,86

TOTAL PARTIDA 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

1. 6 M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, ríola, refino y preparación de la superficie resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Materiales	0,14
Maquinaria	3,09
Mano de obra.....	1,12
Costes indirectos	0,22
Suma la partida.....	4,57

TOTAL PARTIDA 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 1.7 M.I. Demolición de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 40 cm de espesor, incluso cimentaciones, barandilla y ejecución de remates en las zonas extremas de la demolición, y carga sobre camión de escombros. Terminado.

Maquinaria	1,70
Mano de obra.....	2,61
Costes indirectos	0,22
Suma la partida.....	4,53

TOTAL PARTIDA 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 1.8 M3 de Demolición de macizos de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria	12,80
Mano de obra.....	46,02
Costes indirectos	2,98
Suma la partida.....	61,80

TOTAL PARTIDA 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

- 1.9 Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria	33,24
Mano de obra.....	1,86
Costes indirectos	1,77
Suma la partida.....	36,87

TOTAL PARTIDA 36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 1.10** Ud. de Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Materiales	0,30
Maquinaria	24,35
Mano de obra.....	27,95
Costes indirectos	2,66
Suma la partida.....	55,26

TOTAL PARTIDA 55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

- 1.11** M.I. de Demolición de canalización de red de de riego, aspersores, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,5 m de altura, por medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

Materiales	1,80
Maquinaria	5,27
Mano de obra.....	1,95
Costes indirectos	0,46
Suma la partida.....	9,48

TOTAL PARTIDA 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 1.12 M.I. de Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el mantenimiento del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw) , incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

Materiales	10,53
Maquinaria	3,87
Mano de obra.....	7,50
Costes indirectos	1,11
Suma la partida.....	23,01

TOTAL PARTIDA 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS.

- 1.13 M.I. de Demolición de tubería de saneamiento existente , de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión de escombros. Terminado.

Maquinaria	4,39
Mano de obra.....	7,45
Costes indirectos	0,60
Suma la partida.....	12,44

TOTAL PARTIDA 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 1.14 M.I. de Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compresor y amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de válvulas y piezas especiales y extracción y traslado de los escombros hasta el punto de carga y carga sobre camión.

Maquinaria	4,39
Mano de obra.....	9,32
Costes indirectos	0,69

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Suma la partida..... 14,40

TOTAL PARTIDA 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

- 1.15 Tn. de Transporte de escombros limpio para machaqueo a instalación portátil provisional, situada en Ecoparque de Burgos para su gestión, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria 1,89
Costes indirectos 0,10
Suma la partida..... 1,99

TOTAL PARTIDA 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 1.16 Tn. de Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de materiales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos salidas de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El precio incluye la instalación y desmontaje de los equipos, la elaboración de documentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Maquinaria 2,77
Mano de obra..... 0,15
Costes indirectos 0,15
Suma la partida..... 3,07

TOTAL PARTIDA 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

- 1.17 Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Materiales 6,00
Maquinaria 1,89

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Costes indirectos	0,40	
	Suma la partida.....	8,29	
	TOTAL PARTIDA		8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

- 1.18 Tn. de Transporte de escombros mezclados o sucios a gestor autorizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Materiales	10,00
Maquinaria	1,89
Costes indirectos	0,60
Suma la partida.....	12,49

TOTAL PARTIDA 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 1.19 Ud. de Desmontaje de punto de luz existente en poste de madera, i/ poste, incluso recuperación de los conductores y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su posterior reutilización.

Maquinaria	33,66
Mano de obra.....	55,52
Costes indirectos	4,51
Suma la partida.....	93,69

TOTAL PARTIDA 93,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 1.20 M.I. Desmontaje de conductores aéreos posados en poste de madera y cruces de calles y cajas de derivación, incluso desconexión de luminarias.

Maquinaria	0,84
Mano de obra.....	3,06
Costes indirectos	0,08
Suma la partida.....	3,98

TOTAL PARTIDA 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 1.21 Ud. de Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, totalmente terminado.

Materiales	0,08
Maquinaria	6,84
Mano de obra.....	6,95
Costes indirectos	0,71
Suma la partida.....	14,58

TOTAL PARTIDA 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 1.22 Ud. de Arrancado de soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, carga y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra.....	13,79
Costes indirectos	0,70
Suma la partida.....	14,49

TOTAL PARTIDA 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 1.23 Ud. de levantamiento y puesta en rasante de rejillas (forjado) en perímetro edificación, incluso todas las operaciones necesarias para su terminación.

Materiales	351,43
Costes indirectos	17,79
Suma la partida.....	369,22

TOTAL PARTIDA 369,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

- 2.1 M3 de Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectación, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de la excavación. Terminado.

Maquinaria	1,78
Mano de obra.....	0,56
Costes indirectos	0,12
Suma la partida.....	2,46
TOTAL PARTIDA	2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 2.2 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,21
Maquinaria	1,77
Mano de obra.....	1,68
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,84
TOTAL PARTIDA	3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 2.3 M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,32
Maquinaria	2,26
Mano de obra.....	16,66
Costes indirectos	0,97
Suma la partida.....	20,21
TOTAL PARTIDA	20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

2. 4 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Materiales	0,59
Maquinaria	3,75
Mano de obra.....	0,15
Costes indirectos	0,23
Suma la partida.....	4,72

TOTAL PARTIDA 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

2. 5 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones, incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Maquinaria	2,72
Mano de obra.....	0,15
Costes indirectos	0,15
Suma la partida.....	3,02

TOTAL PARTIDA 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS.

2. 6 M3 de Transporte de material procedente de las excavación a vertedero en zonas de difícil acceso, incluso canon de vertido, medido según seccion tipo sin esponjamiento.

Materiales	1,00
Maquinaria	4,69
Costes indirectos	0,28
Suma la partida.....	5,97

TOTAL PARTIDA 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

- 3.1 M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.

Materiales	14,18
Maquinaria	4,11
Mano de obra.....	0,75
Costes indirectos	0,96
Suma la partida.....	20,00

TOTAL PARTIDA 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS.

- 3.2 Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA 0/32) , extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material desde la instalación de machaqueo.

Maquinaria	4,01
Mano de obra.....	0,15
Costes indirectos	0,21
Suma la partida.....	4,37

TOTAL PARTIDA 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

- 3.3 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Materiales	9,05
Mano de obra.....	1,78
Costes indirectos	0,55
Suma la partida.....	11,38

TOTAL PARTIDA 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

3. 4 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm² de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Materiales	11,28
Mano de obra.....	1,78
Costes indirectos	0,66
Suma la partida.....	13,72

TOTAL PARTIDA 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

3. 5 M.I. de Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, cimentación de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	22,66
Mano de obra.....	10,03
Costes indirectos	1,65
Suma la partida.....	34,34

TOTAL PARTIDA 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

3. 6 M.I. de Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso excavación manual, cimentación de hormigón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	6,24
Mano de obra.....	7,42
Costes indirectos	0,69
Suma la partida.....	14,35

TOTAL PARTIDA 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.7 M.I. de Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., incluso excavación manual, zahorra y cemento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	17,32
Mano de obra.....	7,22
Costes indirectos	1,24
Suma la partida.....	25,78

TOTAL PARTIDA 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 3.8 Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cemento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	23,47
Mano de obra.....	7,22
Costes indirectos	1,55
Suma la partida.....	32,24

TOTAL PARTIDA 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

- 3.9 M.I. de Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cemento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	15,77
Maquinaria	0,04
Mano de obra.....	3,73
Costes indirectos	0,99
Suma la partida.....	20,53

TOTAL PARTIDA 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 3.10 M.I. Bordillo de granito gris abujardado en su cara vista y acabado serrado en el resto de sus caras de 20X10cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Materiales	27,86
Maquinaria	0,04
Mano de obra.....	1,83
Costes indirectos	1,50
Suma la partida.....	31,23

TOTAL PARTIDA 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

- 3.11 M.I. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm. de anchura, junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Materiales	11,09
Mano de obra.....	2,95
Costes indirectos	0,71
Suma la partida.....	14,75

TOTAL PARTIDA 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 3.12 Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm. , acabado pulido tacos y soles, asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatación cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.

Materiales	10,53
Mano de obra.....	10,03
Costes indirectos	1,04
Suma la partida.....	21,60

TOTAL PARTIDA 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CÉNTIMOS.

- 3.13 M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm., 20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, relleno cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatación cada 25m2. Totalmente terminado

Material	25,48
Mano de obra	10,03
Costes indirectos	1,80
Suma la partida	37,31

TOTAL PARTIDA 37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

- 3.14 M2 de Pavimento descontaminante de hormigón de alta resistencia, fabricado con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de óxidos nítricos y otros contaminantes, siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, de 12*12*8 cm., colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, relleno cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatación cada 25m2. Totalmente terminado

Material	27,58
Mano de obra	10,03
Costes indirectos	1,90
Suma la partida	39,51

TOTAL PARTIDA 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

- 3.15 M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón (rojo o negro) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5, para asiento, y aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación, recebado de juntas. Totalmente terminado.

Material	10,74
----------	-------

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Mano de obra.....	8,33	
	Costes indirectos	0,97	
	Suma la partida.....	20,04	
	TOTAL PARTIDA		20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

- 3.16 Pavimento formado por adoquín de granito cortado con cizalla 20x10x6 cm., incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7.5 para asiento, y enlechado de juntas, y juntas de dilatación cada 25m2 rellenas en mortero elastico tipo MA-PEI base cemento . Totalmete terminado.

Material	14,27
Mano de obra.....	5,55
Costes indirectos	1,01
Suma la partida.....	20,83
TOTAL PARTIDA	20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 3.17 Ml. de Suministro y colocación de peldaño de GRANITO gris de 32 cm de ancho y 17 cm de altura, incluso base de hormigón de 20 cm mínimo y formación del peldaño con hormigón, encofrado de los peldaños, mortero de asiento y rejuntado. Incluida banda longitudinal realizada con una imprimación de resina de metacrilato, espolvoreado de árido de cuarzo de 0,9 mm y sellado con resina de metacrilato. Totalmente terminado.

Material	53,08
Mano de obra.....	14,49
Costes indirectos	3,42
Suma la partida.....	70,99
TOTAL PARTIDA	70,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 3.18 M/2. de Pavimento de loseta direccional podotáctil en zona escaleras, de color rojo, para uso exterior en aceras, de dimensiones de 40x40x4 (tipo R2) sobre soporte de 4 cm de mortero M-7,5, incluso rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Materiales	15,10	
	Mano de obra.....	12,09	
	Costes indirectos	1,37	
	Suma la partida.....	28,56	
TOTAL PARTIDA			28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 3.19** Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D·12) , con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Materiales	37,25	
Maquinaria	14,42	
Mano de obra.....	2,45	
Costes indirectos	2,74	
Suma la partida.....	56,86	
TOTAL PARTIDA		56,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 3.20** M2 de Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m² de emulsión C60B3 TER, incluso protección de bordillos.Terminado.

Materiales	0,16	
Maquinaria	0,04	
Mano de obra.....	0,09	
Costes indirectos	0,02	
Suma la partida.....	0,31	
TOTAL PARTIDA		0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

- 3.21** Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de granito de 80 x 40 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado.

Materiales	346,84
------------------	--------

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Mano de obra.....	13,88	
	Costes indirectos	18,25	
	Suma la partida.....	378,97	
	TOTAL PARTIDA		378,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

- 4.1 M.I. de Colocación de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Materiales	3,66
Maquinaria	6,04
Mano de obra.....	3,30
Costes indirectos	0,66
Suma la partida.....	13,66

TOTAL PARTIDA 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 4.2 Ud. de Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Materiales	4,92
Maquinaria	6,63
Mano de obra.....	3,54
Costes indirectos	0,76
Suma la partida.....	15,85

TOTAL PARTIDA 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 4.3 M.I. de Colocación de tubería de PVC de 630 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Materiales	7,73
Maquinaria	7,75
Mano de obra.....	4,27
Costes indirectos	1,01
Suma la partida.....	20,76

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

4. 4 M.I. de Colocación de tubería de PRFV de DN 1000 mm., con junta elástica, rigidez nominal SN-5.000 N/m². según norma UNE EN 1796, presión nominal PN-16 bar, incluso transporte, manguito de unión, cama y relleno de arena. Instalada y probada.

Materiales	8,58
Maquinaria	9,40
Mano de obra.....	5,25
Costes indirectos	1,17
Suma la partida.....	24,40

TOTAL PARTIDA 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

4. 5 UD. de Pozo de registro de 1,00 m. de diámetro y profundidad media de 2,50 m., formados por piezas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón D-250, recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado.

Materiales	421,34
Maquinaria	17,45
Mano de obra.....	111,78
Costes indirectos	27,53
Suma la partida.....	578,10

TOTAL PARTIDA 578,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

4. 6 Ud. de Reposición de cono en pozo de registro para tuberías a partir de 1.000 mm. de diámetro, incluso recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado, según plano de detalle.

Materiales	309,46
Maquinaria	17,45

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Mano de obra.....	298,08	
	Costes indirectos	31,63	
	Suma la partida.....	656,62	
	TOTAL PARTIDA		656,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

4. 7 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Material	53,93
Maquinaria	11,01
Mano de obra.....	74,58
Costes indirectos	7,06
Suma la partida.....	146,58
TOTAL PARTIDA	146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
4. 8	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Maquinaria</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>64,62</div> <div>11,28</div> <div>75,32</div> <div>7,65</div> <div>158,87</div> </div>	
	TOTAL PARTIDA		158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

4. 9	Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Maquinaria</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>74,60</div> <div>11,51</div> <div>76,10</div> <div>8,21</div> <div>170,42</div> </div>	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA			170,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 4.10 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1200 y H= 3,50 m, colocación en su lugar del pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mínimas de 100x100x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parquet de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Materiales	120,75
Maquinaria	12,01
Mano de obra.....	77,61
Costes indirectos	10,65
Suma la partida.....	221,02

TOTAL PARTIDA 221,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS.

- 4.11 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,21
Maquinaria	1,77
Mano de obra.....	1,68
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,84

TOTAL PARTIDA 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
4.12	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Maquinaria</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>3,51</div> <div>2,95</div> <div>1,95</div> <div>0,43</div> <div>8,84</div> </div>	
	TOTAL PARTIDA		8,84
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.		
4.13	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.		
	<div> <div>Maquinaria</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>1,89</div> <div>0,10</div> <div>1,99</div> </div>	
	TOTAL PARTIDA		1,99
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.		
4.14	Ud. de Reposición de marco, tapa y pates en pozos de registro de la red de saneamiento ya existentes. Terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>155,25</div> <div>18,63</div> <div>8,80</div> <div>182,68</div> </div>	
	TOTAL PARTIDA		182,68
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.		
4.15	Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico en bordillo de granito modelo Tempo Plus o similar (FD C-250) , y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente terminado.		
	<div> <div>Mano de obra.....</div> </div>	<div> <div>26,08</div> </div>	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Costes indirectos	1,32	
	Suma la partida.....	27,40	
	TOTAL PARTIDA		27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

- 4.16 Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico tipo ISS10, y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente conectado a la red general, totalmente terminado.

Mano de obra.....	37,26
Costes indirectos	1,89
Suma la partida.....	39,15
TOTAL PARTIDA	39,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

- 4.17 M.I. de Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de medidas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y anti-ruido, rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujeción de 8 ó 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, colocada sobre cama de arena de río compactada incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

Materiales	110,73
Mano de obra.....	11,24
Costes indirectos	6,17
Suma la partida.....	128,14
TOTAL PARTIDA	128,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 4.18 Ud. de Acometida domiciliaria de saneamiento a tubería de diámetro menor o igual de 400mm., incluso excavación de zanja manual, arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición y canalización de 200 mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera. Terminada.

Materiales	91,10
Mano de obra.....	83,84
Costes indirectos	8,85
Suma la partida.....	183,79

TOTAL PARTIDA 183,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 4.19 Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector existente o a la arqueta de acometida de saneamiento domiciliaria, con tubería de PVC de 200mm. de diámetro, a tuberías de diámetro menor de 400 mm, incluso arqueta de registro a pie de bajante, protecciones con arena y hormigón terminado.

Materiales	63,44
Mano de obra.....	37,26
Costes indirectos	5,09
Suma la partida.....	105,79

TOTAL PARTIDA 105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 4.20 Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector existente o a la arqueta de acometida de saneamiento domiciliaria, con tubería de PVC de 200mm. de diámetro, a pozo de registro, incluso arqueta en punto de recogida a pie de bajante, protecciones con arena y hormigón terminado.

Materiales	125,25
Mano de obra.....	37,26
Costes indirectos	8,22
Suma la partida.....	170,73

TOTAL PARTIDA 170,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.		
4.21	Ud. de Entronque del colector a pozo de la red existente, incluso preparación del colector y operaciones necesarias.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div>35,46</div> <div><u>1,80</u></div> <div>37,26</div>	
	TOTAL PARTIDA		37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

- 5.1 M.I. de Colocación de Tubería de fundición dúctil de DN= 100 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, pruebas de estanqueidad y presión.

Materiales	0,74
Maquinaria	4,88
Mano de obra.....	6,43
Costes indirectos	0,61
Suma la partida.....	12,66

TOTAL PARTIDA 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 5.2 M.I. de Colocación de Tubería de fundición dúctil de DN= 150 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, pruebas de estanqueidad y presión.

Materiales	0,74
Maquinaria	5,11
Mano de obra.....	6,62
Costes indirectos	0,63
Suma la partida.....	13,10

TOTAL PARTIDA 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

- 5.3 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,21
Maquinaria	1,77
Mano de obra.....	1,68
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,84

TOTAL PARTIDA 3,84

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

5. 4 Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria	1,89
Costes indirectos	0,10
Suma la partida.....	1,99

TOTAL PARTIDA 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

5. 5 M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4 m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales	0,21
Maquinaria	1,20
Mano de obra.....	27,76
Costes indirectos	1,47
Suma la partida.....	30,64

TOTAL PARTIDA 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

5. 6 M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Materiales	3,51
Maquinaria	2,95
Mano de obra.....	1,95
Costes indirectos	0,43
Suma la partida.....	8,84

TOTAL PARTIDA 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

5. 7 Ud. de Colocación de Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100 mm, en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 315, marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. Enfoscada y terminada.

Materiales	69,30
Mano de obra.....	83,84
Costes indirectos	7,75
Suma la partida.....	160,89

TOTAL PARTIDA 160,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

5. 8 M.I. de Pasatubos de Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452 PN-6. Instalada y probada.

Materiales	5,87
Mano de obra.....	0,75
Costes indirectos	0,33
Suma la partida.....	6,95

TOTAL PARTIDA 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

5. 9 M.I. de Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales	9,83
Mano de obra.....	2,98
Costes indirectos	0,65
Suma la partida.....	13,46

TOTAL PARTIDA 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 5.10 M.I. de Tubería de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales	6,84
Mano de obra.....	2,98
Costes indirectos	0,50
Suma la partida.....	10,32

TOTAL PARTIDA 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 5.11 Tubería de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales	5,27
Mano de obra.....	1,86
Costes indirectos	0,36
Suma la partida.....	7,49

TOTAL PARTIDA 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 5.12 M.I. de Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.

Materiales	4,29
Mano de obra.....	1,86
Costes indirectos	0,31
Suma la partida.....	6,46

TOTAL PARTIDA 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

SEIS CÉNTIMOS.

- 5.13 Ud. de Colocación de Hidrante de incendios subterráneo, con válvula antiheladas, de dos bocas de 70 y 45 mm. de diámetro, excluidas la válvula VCBL-100., codos, Tes, empalmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para su completa instalación, arqueta y conexión a la red de agua potable. Totalmente terminado y probado.

Materiales	196,09
Mano de obra.....	149,04
Costes indirectos	17,46
Suma la partida.....	362,59

TOTAL PARTIDA 362,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 5.14 Ud. de Colocación de Valvula de cierre elastico de 80 mm., serie corta, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleación de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra.....	40,99
Costes indirectos	2,07
Suma la partida.....	43,06

TOTAL PARTIDA 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
5.15	Colocación de Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.		
	Mano de obra.....	40,99	
	Costes indirectos	2,07	
	Suma la partida.....	43,06	
	TOTAL PARTIDA		43,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.		
5.16	Colocación de Valvula de cierre elastico de 150 mm., serie larga, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.		
	Mano de obra.....	40,99	
	Costes indirectos	2,07	
	Suma la partida.....	43,06	
	TOTAL PARTIDA		43,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.		
5.17	Colocación de TE EEE 100-100 a 100-60, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas. Instalada y probada.		
	Mano de obra.....	26,08	
	Costes indirectos	1,32	
	Suma la partida.....	27,40	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA			27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.			
5.18	Colocación de TE EEB 100-100 A 100-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas. Instalada y probada.		
	Mano de obra.....	26,08	
	Costes indirectos	1,32	
	Suma la partida.....	27,40	
TOTAL PARTIDA			27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.			
5.19	Ud. de Colocación de TE EEB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas. Instalada y probada.		
	Mano de obra.....	26,08	
	Costes indirectos	1,32	
	Suma la partida.....	27,40	
TOTAL PARTIDA			27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.			
5.20	Colocación de T BBB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundición dúctil, incluso juntas, tornillería, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera necesario) , instalada y probada.		
	Mano de obra.....	24,22	
	Costes indirectos	1,22	
	Suma la partida.....	25,44	
TOTAL PARTIDA			25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.			
5.21	Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 100 mm., en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y probado.		
	Mano de obra.....	9,32	
	Costes indirectos	0,48	
	Suma la partida.....	9,80	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

- 5.22** Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 150 mm., en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y probado.

Mano de obra.....	9,32
Costes indirectos	0,48
Suma la partida.....	9,80

TOTAL PARTIDA 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

- 5.23** Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN= 100 mm., en fundición dúctil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable AISI 316 , bridas y contrabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornillería en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra.....	14,90
Costes indirectos	0,76
Suma la partida.....	15,66

TOTAL PARTIDA 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 5.24** Colocación de Codo BB de 90°, en fundición dúctil, DN 100 mm., incluso tornillería y juntas, instalado y probado.

Mano de obra.....	16,77
Costes indirectos	0,85
Suma la partida.....	17,62

TOTAL PARTIDA 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 5.25** Ud. de Colocación de Codo EE, de 90°, en fundición dúctil, DN 100 mm., incluso juntas. Instalado y probado

Mano de obra.....	24,22
-------------------	-------

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Costes indirectos	1,22	
	Suma la partida.....	25,44	
	TOTAL PARTIDA		25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 5.26 Colocación de Cono de reducción BB, DN 100 mm. ,y dn 40 a 80mm., en fundición ductil, incluso tornillería y juntas, instalado y probado.

Mano de obra.....	18,63
Costes indirectos	0,94
Suma la partida.....	19,57
TOTAL PARTIDA	19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

- 5.27 Ud. de Colocación de piezas para la ejecución de Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm (no incluida en el precio) , válvula de cierre elástico de 100 mm. (no incluida en precio) y tubería de fundición de 100mm. de 5 m de longitud media (no incluida en precio) incluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.

Materiales	82,78
Mano de obra.....	74,52
Costes indirectos	7,97
Suma la partida.....	165,27
TOTAL PARTIDA	165,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

- 5.28 Ud. de Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición c-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Materiales	53,73
Mano de obra.....	93,15
Costes indirectos	7,43

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Suma la partida..... 154,31

TOTAL PARTIDA 154,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

- 5.29 Ud. de Aspersor RD1800 P30/P40, con regulador de presión PRS 2,1-3,1 bar, altura de elevación 10 cm., con patrón circular o rectangular según tobera para rendimiento óptimo entre 2,4 - 4,6 mts. de alcance, conexión a la red de 1/2", con muelle retráctil y filtro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.

Materiales	18,48
Mano de obra.....	4,47
Costes indirectos	1,16
Suma la partida.....	24,11

TOTAL PARTIDA 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

- 5.30 Ud. Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de Aguas Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito, de 0,10m de espesor, incluso perforaciones, marcos y tapas de fundición C-250. Totalmente terminado.

Materiales	1.582,70
Maquinaria	14,53
Mano de obra.....	55,52
Costes indirectos	83,63
Suma la partida.....	1.736,38

TOTAL PARTIDA 1.736,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
5.31	Ud. de Línea de piezas especiales, 50mm., en arqueta red de riego formada por: En su interior instalados electrovalvula de 2" PGA, decodificador sd-210 y decodificador FD-101 , filtro desmontable DN-560 apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador Elster DN-50 con emisor de impulsos PR7-1/10, válvula antirretorno Danfor Dn-50 codos de 2" electrosoldables, reduccion 90-63mm. codos, portabridas, caudalímetro, carrete de desmontaje. Instalada y en servicio.		
	Materiales	2.477,14	
	Mano de obra.....	223,56	
	Costes indirectos	136,65	
	Suma la partida.....	2.837,35	
	TOTAL PARTIDA	2.837,35	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.		
5.32	Ud. de Programador de dos cables ESP-LXIVM de 60 estaciones de Raind bird o similar, equipado con módulo de válvula con solenoide inteligente, 10 programas, 5 válvulas maestras, y 5 sensores de caudal, simultaneidad de 8 válvulas, incluye 1 año de comunicación.Totalmente conectado.		
	Materiales	1.749,43	
	Mano de obra.....	51,15	
	Costes indirectos	91,11	
	Suma la partida.....	1.891,69	
	TOTAL PARTIDA	1.891,69	
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.		
5.33	Ud. de Armario exterior para red de riego, incluso obra civil necesaria y conexión a red de laumbrado, totalmente instalado.		
	Materiales	254,00	
	Mano de obra.....	112,41	
	Costes indirectos	18,54	
	Suma la partida.....	384,95	
	TOTAL PARTIDA	384,95	

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 5.34 Ud. de Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, con decodificador integrado, roscas BSP hembra de 2", solenoide IVM, incluso llave de corte de 2" totalmente colocada.

Materiales	266,85
Mano de obra.....	5,70
Costes indirectos	13,79
Suma la partida.....	286,34

TOTAL PARTIDA 286,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 5.35 Ud. de Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distribución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar, con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas amplias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm totalmente colocada.

Materiales	38,16
Mano de obra.....	3,65
Costes indirectos	2,12
Suma la partida.....	43,93

TOTAL PARTIDA 43,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 5.36 M.I. de Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm², para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado.

Materiales	4,60
Mano de obra.....	0,37
Costes indirectos	0,25
Suma la partida.....	5,22

TOTAL PARTIDA 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO

- 6.1 Ud. de Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Materiales	261,53
Mano de obra.....	111,78
Costes indirectos	18,89
Suma la partida.....	392,20

TOTAL PARTIDA 392,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

- 6.2 Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada.

Materiales	68,97
Mano de obra.....	83,84
Costes indirectos	7,74
Suma la partida.....	160,55

TOTAL PARTIDA 160,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 6.3 M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.

Materiales	16,17
Mano de obra.....	3,35
Costes indirectos	0,99
Suma la partida.....	20,51

TOTAL PARTIDA 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

6. 4 M.I. de Canalización formada por un tubo de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.

Materiales	14,08
Mano de obra.....	3,35
Costes indirectos	0,88
Suma la partida.....	18,31

TOTAL PARTIDA 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

6. 5 M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm², de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.

Materiales	3,97
Mano de obra.....	0,10
Costes indirectos	0,21
Suma la partida.....	4,28

TOTAL PARTIDA 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

6. 6 M.I. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm², para la red de tierra. Totalmente instalado

Materiales	2,86
Mano de obra.....	0,75
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,79

TOTAL PARTIDA 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 6.7 Ud. de Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormi-
gón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30
mm., incluso excavación, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Materiales	65,50
Mano de obra.....	67,07
Costes indirectos	6,71
Suma la partida.....	139,28

TOTAL PARTIDA 139,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

- 6.8 Ud. de Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormi-
gón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30
MM, incluso excavación, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Materiales	26,10
Mano de obra.....	67,07
Costes indirectos	4,71
Suma la partida.....	97,88

TOTAL PARTIDA 97,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 6.9 Ud. de Suministro y colocación de columna troncocónica
TC ACP de Philips o equivalente, de 10 metros de altura,
fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76
mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de
caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de teleges-
tión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para co-
locación de luminaria, montaje, pintura de acabado míni-
mo de 50 micras de color a determinar por la dirección de
obra, parte proporcional de cableado de conexionado y
red de puesta a tierra, completamente instalada.

Materiales	1.236,36
Maquinaria	29,58
Mano de obra.....	24,22
Costes indirectos	65,28

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Suma la partida..... 1.355,44

TOTAL PARTIDA 1.355,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 6.10** Ud. de Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o similar, de 5 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color a elegir por la DO. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 16 MM. completamente instalado.

Material	200,21
Mano de obra.....	20,49
Costes indirectos	11,16
Suma la partida.....	231,86

TOTAL PARTIDA 231,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 6.11** Ud. de Luminaria tipo Luma 1 (BGP704 LED160/140-4S 740 DW52) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de hermeticidad IP66, 4000 K, potencia (consumo nominal) 134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

Material	919,06
Mano de obra.....	55,52
Costes indirectos	49,31
Suma la partida.....	1.023,89

TOTAL PARTIDA 1.023,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 6.12** Ud. de Luminaria tipo Metronomix LED Fluid (BDS 670 LED 120-4S / LED40-4S) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de policarbonato, reforzada contra UV, grado de hermeticidad IP66, 4000 K, potencia 70/25 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Materiales	917,06	
	Mano de obra.....	55,52	
	Costes indirectos	49,21	
	Suma la partida.....	1.021,79	
TOTAL PARTIDA			1.021,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- 6.13 Reubicación de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier altura, consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a taller para lijado y pintado y reubicación mediante grua en su nuevo emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutilización de luminaria existente. Totalmente montadas.

Materiales	103,88	
Maquinaria	49,40	
Mano de obra.....	74,52	
Costes indirectos	4,56	
Suma la partida.....	232,36	
TOTAL PARTIDA		232,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 6.14 Ud. de Caja de conexiones eléctricas y protección de poliéster y fibra de vidrio, bornas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmente instalada.

Materiales	9,02	
Mano de obra.....	3,75	
Costes indirectos	0,38	
Suma la partida.....	13,15	
TOTAL PARTIDA		13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

- 6.15 Ud. de Caja de derivación estanca ubicada bajo arqueta para derivaciones a apliques

Suma la partida.....	61,80
TOTAL PARTIDA.....	61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

OCHENTA CÉNTIMOS.

- 6.16 Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T. Totalmente instalada y comprobada.

Materiales	10,22
Mano de obra.....	5,59
Costes indirectos	0,80
Suma la partida.....	16,61

TOTAL PARTIDA 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

- 6.17 Ud. de Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria, totalmente instalado y probado.

Materiales	52,11
Mano de obra.....	5,70
Costes indirectos	2,93
Suma la partida.....	60,74

TOTAL PARTIDA 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

- 6.18 Ud. de Posibles modificaciones en las protecciones de los circuitos que alimentan al barrio, en el Centro de Mando ubicado al norte de la actuación, para adaptar a la nueva distribución de luminarias y su variación de potencia.

Suma la partida.....	100,00
----------------------	--------

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

- 6.19** Ud. de Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos.

Suma la partida..... 1.553,40

TOTAL PARTIDA 1.553,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

- 6.20** Ud. de Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación, para la potencia total instalada tras la reforma.

Suma la partida..... 1.000,00

TOTAL PARTIDA 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 7: ENERGÍA ELÉCTRICA

- 7.1 Ud. de Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía eléctrica, de dimensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, incluso enmarcación con pieza de granito de e=4 cm, totalmente terminada.

Materiales	199,98
Mano de obra.....	130,41
Costes indirectos	16,72
Suma la partida.....	347,11

TOTAL PARTIDA 347,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

- 7.2 Ud. de Arqueta tipo "AG-M3-T3", en calzada, para la red de energía eléctrica, con las dimensiones especificadas en los planos de Iberdrola S.A., fabricada con hormigón de 250 Kg de dosificación, con marco y tapa de fundición ductil reforzados, incluso excavación, transporte y relleno. Terminada.

Materiales	208,83
Mano de obra.....	111,78
Costes indirectos	16,22
Suma la partida.....	336,83

TOTAL PARTIDA 336,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 7.3 Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guía, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama y protección con hormigón HNE/15/P/30. Terminada.

Materiales	29,94
Mano de obra.....	5,59
Costes indirectos	1,80

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Suma la partida.....	37,33	
	TOTAL PARTIDA		37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

7. 4 Ud. de Sellado de boca de tubos de polietileno de ø160 mm, en todos los tubos que queden ocupados dentro de cada arqueta. Sellado con espuma de poliuretano mono-componente, con resistencia a la penetración del agua, estabilidad térmica hasta 80°C y temperatura mínima de aplicación 5°C. Se empleará aplicador para facilitar el uso del producto. Se colocará un tapón de estopa o similar en el interior del tubo para que funcione como barrera de expansión de la espuma. Incluso mano de obra.

Materiales	0,54
Mano de obra.....	0,18
Costes indirectos	0,03
Suma la partida.....	0,75
TOTAL PARTIDA	0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 8: RED DE GAS

- 8.1 Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, incluso marco y tapa en fundición ductil para rellenar con pavimento, totalmente terminada.

Materiales	141,39
Mano de obra.....	83,84
Costes indirectos	11,39
Suma la partida.....	236,62

TOTAL PARTIDA 236,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 8.2 M3 de Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado.

Materiales	69,64
Mano de obra.....	4,64
Costes indirectos	3,76
Suma la partida.....	78,04

TOTAL PARTIDA 78,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 9: PAISAJISMO

- 9.1 M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de la superficie existente, extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado.

Materiales	5,53
Maquinaria	3,59
Mano de obra.....	0,74
Costes indirectos	0,50
Suma la partida.....	10,36

TOTAL PARTIDA 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

- 9.2 M2 de Siembra de cesp ed en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca) , incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales	3,40
Costes indirectos	0,18
Suma la partida.....	3,58

TOTAL PARTIDA 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO C ENTIMOS.

- 9.3 Ud. de Poda hasta una altura de 10 m de  rboles aislados mediante motosierra. Incluso retirada de restos vegetales. Terminado.

Maquinaria	37,40
Mano de obra.....	42,22
Costes indirectos	4,03
Suma la partida.....	83,65

TOTAL PARTIDA 83,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO C ENTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
9.4	M2 de Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.		
	Maquinaria	0,11	
	Mano de obra.....	1,12	
	Costes indirectos	0,06	
	Suma la partida.....	1,29	
	TOTAL PARTIDA		1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 10: SEÑALIZACIÓN VIAL

- 10.1 Ud. de Cartel rectangular indicador de las obras, de cha-
pa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00
X 4,00 m., con inscripción según indicaciones del Director
de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, to-
talmente colocada.

Materiales	1.074,95
Mano de obra.....	111,78
Costes indirectos	60,05
Suma la partida.....	1.246,78

TOTAL PARTIDA 1.246,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 10.2 Ud. de Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio
anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a
poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería
acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección
de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

Materiales	149,15
Mano de obra.....	22,36
Costes indirectos	8,68
Suma la partida.....	180,19

TOTAL PARTIDA 180,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

10. 3 Ud. de Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.

Materiales	149,45
Mano de obra.....	16,77
Costes indirectos	8,41
Suma la partida.....	174,63

TOTAL PARTIDA 174,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10. 4 Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.

Materiales	165,72
Mano de obra.....	16,77
Costes indirectos	9,23
Suma la partida.....	191,72

TOTAL PARTIDA 191,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
10. 5	Señal octogonal de 900 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div>269,15</div> <div>16,77</div> <div>14,47</div> <div>300,39</div>	
	TOTAL PARTIDA		300,39
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.		
10. 6	Ud. de Placa complementaria reflexiva, para señal de 60x20 cm. con lámina antigraffiti, incluso parte proporcional de tornillería, totalmente colocada.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div>29,00</div> <div>12,94</div> <div>2,12</div> <div>44,06</div>	
	TOTAL PARTIDA		44,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.		
10. 7	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, para la colocación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mediante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Maquinaria</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div>113,86</div> <div>21,75</div> <div>14,90</div> <div>7,62</div> <div>158,13</div>	
	TOTAL PARTIDA		158,13

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

10. 8 Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, para la colocación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sandwich") , incluso cimentación de hormigón en masa de HM-20/P/30IIb, de 40x40x40 cm, totalmente nivelado y aplomado.

Materiales	126,71
Mano de obra.....	14,90
Costes indirectos	7,16
Suma la partida.....	148,77

TOTAL PARTIDA 148,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

10. 9 M.I. de Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adición de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del soporte, replanteo y premarcaje.

Materiales	0,30
Mano de obra.....	0,06
Costes indirectos	0,02
Suma la partida.....	0,38

TOTAL PARTIDA 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

- 10.10 M2 de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y lineas de parada.

Materiales	3,34
Mano de obra.....	10,09
Costes indirectos	0,68
Suma la partida.....	14,11

TOTAL PARTIDA 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	CÉNTIMOS.		
10.11	Ud. de Desmontaje y montaje de señal formada por cajón cerrado de aluminio extraduro, con lámina reflectante en nivel II (high intensity) con lámina antigraffiti, incluso abrazaderas, tornillería, y montaje. Totalmente terminado.		
	<div> <div>Materiales</div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Costes indirectos</div> <div>Suma la partida.....</div> </div>	<div> <div>9,50</div> <div>29,81</div> <div>1,99</div> <div>41,30</div> </div>	
	TOTAL PARTIDA		41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 11: COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- 11.1 Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con capacidad de 120 litros, cestillo interior realizado en polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo con caracter antivandalico, medidas alto 1040 * ancho 320 * fondo 500 mm.

Materiales	580,00
Mano de obra.....	18,63
Costes indirectos	30,29
Suma la partida.....	628,92

TOTAL PARTIDA 628,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

- 11.2 Banco tipo "AMANTA" o similar, de 1,80m. de longitud, con brazos, patas de hierro fundido pintado con una capa de imprimación y dos de acabado en pintura tipo oxirón, color negro forja, y nueve tablonos, tres de ellos curvos, de 3,5 cm. de espesor de madera tropical tratada y con dos manos de barniz a poro abierto, incluso anclajes. Totalmente terminado.

Materiales	804,00
Mano de obra.....	37,26
Costes indirectos	42,57
Suma la partida.....	883,83

TOTAL PARTIDA 883,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

- 11.3 M.I. de Barandilla de acero inoxidable con pasamanos, en escaletas según indicaciones del Ayto de Burgos, según planos de detalle, incluso anclajes y piezas necesarias para su colocación, incluso remate final de barandilla, totalmente colocada.

Materiales	156,40
Mano de obra.....	29,96
Costes indirectos	9,43
Suma la partida.....	195,79

TOTAL PARTIDA 195,79

Código	Descripción	Subtotal	Importe
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.		
11.4	Ud. de Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4,5 mm. de espesor, de 90 cm. vistos, 30 cm. empotrados, de diámetro 114,3 mm., incluso excavación, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pintado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Totalmente terminado.		
	Materiales	45,10	
	Mano de obra.....	16,66	
	Costes indirectos	3,13	
	Suma la partida.....	64,89	
	TOTAL PARTIDA		64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 12: MUROS RAMPA Y ESCALERAS

- 12.1 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza, rellenos y nivelación.

Materiales	51,24
Mano de obra.....	3,73
Costes indirectos	2,78
Suma la partida.....	57,75

TOTAL PARTIDA 57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

- 12.2 M3 de Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en zapatas y muros, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/B/20/IIa, árido máximo 20 mm y consistencia blanda.

Materiales	73,43
Mano de obra.....	5,59
Costes indirectos	4,00
Suma la partida.....	83,02

TOTAL PARTIDA 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS.

- 12.3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, bombeado, moldeado y vibrado, en losas o alzados, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20/IIa, árido máximo 20 mm y consistencia plástica.

Materiales	73,43
Maquinaria	1,69
Mano de obra.....	5,59
Costes indirectos	4,08
Suma la partida.....	84,79

TOTAL PARTIDA 84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

12. 4 kG. de Acero corrugado en redondos, de alta resistencia, de límite elástico 5.100 Kg/cm², incluso elaboración, des-puntes, solapes, alambre de atar colocación. Terminado.

Materiales	1,16
Mano de obra.....	0,56
Costes indirectos	0,08
Suma la partida.....	1,80

TOTAL PARTIDA 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

12. 5 M2 de encofrado en paramentos vistos, con tabla machiemburada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del proyecto y posterior desencofrado, totalmente terminado.

Materiales	6,30
Mano de obra.....	32,47
Costes indirectos	1,97
Suma la partida.....	40,74

TOTAL PARTIDA 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

12. 6 Encofrado oculto en paramentos planos, con tabla machiemburada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del proyecto o según Dirección de Obra y posterior desenco-frado, totalmente terminado.

Materiales	5,98
Mano de obra.....	19,43
Costes indirectos	1,29
Suma la partida.....	26,70

TOTAL PARTIDA 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 13: VARIOS

- 13.1 Ud. de Abono íntegro para la realización de documentación final de la obra realmente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos finales, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.

Suma la partida..... 2.535,22

TOTAL PARTIDA 2.535,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

- 13.2 Ud. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

Suma la partida..... 1.000,00

TOTAL PARTIDA 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 14: SEGURIDAD Y SALUD

14.1 UD. de Seguridad y Salud según anejo de E.S. y S.

Suma la partida..... 8.194,10

TOTAL PARTIDA 8.194,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Descripción	Subtotal	Importe
--------	-------------	----------	---------

CAPITULO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS


15.1 Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.

Suma la partida..... 674,94

TOTAL PARTIDA 674,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

EL AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387